

**Pakiet nr 1**  
**Kosztorys ofertowy**

załącznik nr 3

**Roboty:** Wymiana okien  
**Obiekt:** Lokal III Domu Dziennego Pobytu przy ul. Piotrkowskiej 203/205  
i I Dom Dziennego Pobytu, Al. Kościuszki 29  
**Inwestor:** MOPS Filia Łódź - Śródmieście ul. Piotrkowska 147

Lp.	Opis robót	Ilość	Jednostka miary	Cena jed. netto zł	Cena netto zł
1.	Dom Dziennego Pobytu, ul. Piotrkowska 203/205 – pomieszczenie wypoczynkowe- parter Wymiana okien metalowych na okna PCV białe 5 komorowe z szybami o współczynniku przenikania ciepła w zakresie $U = \text{od } 1 \text{ do } 1,1$ oraz z mechanizmem umożliwiającym uchylanie górnej części z poziomu podłogi. Wymiar okien w świetle ościeży wynosi $2,11\text{m} \times 3,12\text{m}$ Kształt okien (w miarę możliwości) bez zmian. Wymiary montażowe okien PCV ustali wykonawca	2	szt.		
2.	Pomieszczenie stołówki – piwnica Wymiana okien metalowych (świetlików), na okna PCV białe 5 komorowe z szybami o współczynniku przenikania ciepła w zakresie $U = \text{od } 1 \text{ do } 1,1$ oraz z mechanizmem umożliwiającym uchylanie jednej części (prawej) w 3 oknach z poziomu podłogi Wymiar okien w świetle ościeży wynosi $2,11\text{m} \times 0,46\text{m}$ Kształt okien bez zmian. Wymiary montażowe okien PCV ustali wykonawca	6	szt.		
3.	Dom Dziennego Pobytu, Al. Kościuszki 29 – pomieszczenie kuchni I piętro. Wymiana okna drewnianego (skrzynkowego) na okno z PCV białe 5 komorowe, z szybami o współczynniku przenikania ciepła w zakresie $U = \text{od } 1 \text{ do } 1,1$ . Górne skrzydła rozwierne, dolne skrzydła rozwierno-uchylne. Wymiar okna w świetle ościeży $1,25\text{m} \times 2,20\text{m}$ Kształt okna bez zmian. Wymiary montażowe okna ustali wykonawca.	1	szt.		

Razem cena netto zł .....

plus VAT 22% zł .....

razem wartość brutto zł .....

słownie wartość brutto złotych .....

.....

\_\_\_\_\_  
Podpis i pieczęćka osoby  
uprawnionej do podpisania oferty

**Pakiet nr 2**  
**Kosztorys ofertowy**

**Roboty:** Roboty renowacyjno-wykończeniowe  
**Obiekt:** Lokal III Domu Dziennego Pobytu przy ul. Piotrkowskiej 203/205  
i I Dom Dziennego Pobytu, Al. Kościuszki 29  
**Inwestor:** MOPS Filia Łódź - Śródmieście ul. Piotrkowska 147

**dotyczy lokalu III Domu Dziennego Pobytu , ul. Piotrkowska 203/205**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Ilość	Jednostka miary	Cena jed. netto zł	Cena netto zł
1		Demontaż krat stałych (przed wymianą okien) i ponowny montaż (po wymianie okien)	2	szt.		
2.		Wykonanie krat stalowych prostych z prętów i obsadzenie w murze	6	szt.		
3.		Malowanie krat okiennych farbą olejną – dwukrotnie	19,45	m <sup>2</sup>		
4.		Zerwanie wykładziny PCV	147,63	m <sup>2</sup>		
5.		Rozebranie posadzek z płytek (w celu wyrównanie poziomu posadzki z posadzką stołówki )	7,43	m <sup>2</sup>		
6.		Posadzka z płytek gres szklwiony, klasa ścieralności IV, na zaprawie klejowej wodoodpornej.	112	m <sup>2</sup>		
7.		Cokoliki z płytek	59,60	m		
8..		Panele podłogowe klasa ścieralności min AC 4, klasa używalności 32	58,55	m <sup>2</sup>		
9.		Montaż listwy przypodłogowej „panelowej”	31,56	m		
10.		Montaż listwy metalowej „Flizówki”	20	m		
11.		Wymiana szafy drewnianej w ścianie na szafę gastronomiczną przelotową ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, z drzwiami suwanymi z oblistwowaniem Wymagane świadectwo PZH	1	szt.		
12.		Wywóz gruzu i rumowia	1	m <sup>3</sup>		
13.		Zabezpieczenie podłóg ,mebli i wyposażenia oraz przenoszenie w trakcie prac	1	kpl.		

**dotyczy lokalu I Domu Dziennego Pobytu – Al. Kościuszki 29**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Ilość	Jednostka miary		
14.		Demontaż zlewozmywaków szt. 2, umywalki szt. 1	3	kpl.		
15.		Demontaż baterii	3	szt.		
16.		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	3,15	m <sup>2</sup>		
17.		Wykucie z muru rurociągu	0,75	m <sup>2</sup>		
18.		Wykucie otworu w ścianie	0,18	m <sup>3</sup>		

19.		Montaż szafy gastronomicznej przelotowej z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z oblistwowaniem Wymagane świadectwo PZH	1	szt.		
20.		Demontaż przegrody drewnianej	5,94	m <sup>2</sup>		
21.		Wykonanie posadzki z płytek gres szklwionych , klasa ścieralności IV, na podłożu drewnianym	11,07	m <sup>2</sup>		
22.		Przebicie otworów do 0,05 m <sup>2</sup> w ścianie z cegły	2	szt.		
23.		Wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCV o śr. 110	1	szt.		
24.		Wykucie bruzd w ścianie z cegły (pod rurociąg	13	m		
25.		Wykonanie rurociągu na ścianie ( w bruździe) o śr 15mm	13	m		
26.		Wymiana podejścia dopływowego o śr. 15 mm	7	szt.		
27.		Wymiana podejścia odpływowego z PCV o śr. 50 mm na ścianach.	6	szt.		
28.		Montaż basenu naczyń kuchennych <u>Uwaga: basen zleceńodawcy, syfony – szt. 2 typu wannowego zakupi wykonawca</u>	1	szt.		
29.		Montaż zlewozmywaków na szafce <u>Uwaga: zlewozmywaki zleceńodawcy z odzysku szafki o wym. „80” i „120” zakupi wykonawca.</u>	2	szt.		
30.		Montaż umywalki porcelanowej 240 lub 245 z syfonem	2	szt.		
31.		Montaż bojlera elektrycznego o poj. 60 dcm <sup>3</sup>	1	szt.		
32.		Montaż baterii ściiennej typu wannowego z natryskiem i ruchomą wylewką	1	szt.		
33.		Montaż baterii ściiennej umywalkowej i zlewozmywakowej	4	szt.		
34.		Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	31,70	m <sup>2</sup>		
35.		Obsadzenie kratki wentylacyjnej z PCV	1	szt.		
36.		Montaż okapu wentylacyjnego kuchennego naściennego z blachy nierdzewnej – kwasoodpornej z podłączeniem do kanału wentylacyjnego o wym. dł. 1500 mm szer. 1000 mm wys. 700 mm	1	szt.		
37.		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	50	m		
38.		Przebicie otworów w ścianie	5	otwór		
39.		Ułożenie przewodu p/t w bruzdach YDYp 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	40	m		
40.		Ułożenie przewodu /t w bruzdach DYP 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	50	m		
41.		Zaprawienie bruzd	50	m		

42.		Montaż opraw świetlówkowych zawieszanych 2 x 40 W bryzgoszczelnych w obudowie z kloszem z tworzywa sztucznego	5	kpl.		
43.		Montaż łącznika krzywkowego z gniazdem 3P + N + 2 w obudowie szczelnej z tworzywa sztucznego	1	szt.		
44.		Montaż gniazd wtyczkowych p/t bryzgoszczelnych ZP + Z + N	6	szt.		
45.		Montaż osprzętu pomocniczego puszek p/t	6	szt.		
46.		Podłączenie przewodów pod zaciski, bolce i w tablicy bezpiecznikowej	50	szt.		
47.		Malowanie dwukrotne ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	513	m <sup>2</sup>		
48.		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi stolarki okiennej – uprzednio malowanej Okna skrzynkowe wymiar w świetle ościeżnic okno 1,60m x 2,80m - szt. 1 = 4,48 m <sup>2</sup> x wsp. ....		m <sup>2</sup>		
49.		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi stolarki drzwiowej – uprzednio malowanej Drzwi wraz z ościeżnicami i opaskami – powierzchnia obliczona do malowania wynosi 4,55 m <sup>2</sup>	4,55	m <sup>2</sup>		
50.		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi listew przypodłogowych	90	m		
51.		Malowanie farbami olejnymi starych tynków ścian i sufitów	10	m <sup>2</sup>		
52.		Wymiana wykładziny podłogowej na wykładzinę PCV o podwyższonej wytrzymałości, klasa używalności min. 33.	79	m <sup>2</sup>		
53.		Wywóz gruzu i rumowia	1	m <sup>3</sup>		
54.		Zabezpieczenie podłóg, mebli i wyposażenia oraz przenoszenie w trakcie prac	1	kpl.		

Razem cena netto zł .....

plus VAT 22% zł .....

razem wartość brutto zł .....

słownie wartość brutto złotych .....

.....

---

Podpis i pieczęć osoby  
uprawnionej do podpisania oferty