

ziemna (najazdowa) oprawa oświetleniowa MEGARING 70W
linia kablowa oświetlenia eA z eU na gł 0,7m YKY 3×6 + FeZn 30×4
złącze kablowo-pomiarowo-rozdzielcze wg rys 2
WLZ kablowe eNN z eU na gł 0,7m YKY 2×6 + FeZn 30×4
słupowe przyłącze z złączem rozdzielczym ochroną przeciwporażeniową uziemieniem R<10Ω

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 230 V AC w ukł TT
ochrona dod. od porażeń:
„szybkie wyłączanie"

OŚWIETLENIE LAMPAMI TERENOWYMI

SŁUPKI OGRODZENIOWE ŻELIWNE, OZDOBNE, Z UCHWYTAMI DLA POPRZECZKI WYS. OK. 0,85m, ROZSTAW — 1,55m SZTUK — 200

BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ AMATORSKIEJ SZT. 2

ŁAWKA WYSOKA SZT. 6

ŁAWKA PARKOWA SZT. 6

ALEJKA PARKOWA SZER. 1,50m Z POLBRUKU, Z KRAWĘŻNIKAMI

POLA Z WARCABAMI — POLBRUK + KRAWĘŻNIK

POZOSTAŁE POLA — NAWIERZCHNIA ŻWIROWO-PIASKOWA

- ODPIS -
(pieczątka podłużna)
Zarząd Dróg i Transportu
(Wydział Infrastruktury Tramwajowej i Oświetlenia)
Opiniuje proponowane rozwiązanie techniczne pozytywnie z następującymi uwagami:
Po realizacji inwestycji wykonać pomiary mocy umownej
(pieczątka podłużna)
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU
Wydział Infrastruktury Tramwajowej i Oświetlenia
p.o. KIEROWNIKA
podpis nieczytelny
Sławomir Michałowski
Łódź dn. 1.12.2005r
Za zgodność z orginałem 3.12.05r

- ODPIS -
(pieczątka podłużna)
URZĄD MIASTA ŁODZI
WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I INWENTARYZACJI
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
90 113 ŁÓDŹ ul. TRAUGUTTA 21/23
Na podstawie art 28 ust1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz U z 2000 r Nr 100 poz 1086 i NR 120 poz 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu przyłącze kablowe eNN oświetlenie iluminacyjne Łódź ul Prezydenta/Junacka
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Uzgodnienie traci ważność w przypadku o którym mowa w §13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz U Nr 38 poz 455)
(pieczątka podłużna)
Z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
(podpis nieczytelny)
mgr inż Stefan Żochowski
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Protokół 2382/05 Łódź 05.12.02
Za zgodność z orginałem 3.12.05

- ODPIS -
(pieczątka podłużna)
ŁÓDZKI ZAKŁAD ENERGETYCZNY
SPÓŁKA AKCYJNA
ul Tuwima 58 90-021 Łódź
WYDZIAŁ GOSPODARKI MAJĄTKIEM SIECIOWYM
ODDZIAŁ ŁÓDŹ-PÓŁNOC
Uzgodnienie projektu w piśmie nr TG/T6 1/RS/210/05r
które powinno stanowić integralną część projektu
Prawa osób trzecich muszą być zachowane
(pieczątka podłużna)
WYDZIAŁ GOSPODARKI MAJĄTKIEM SIECIOWYM
Oddział Łódź-Północ
KIEROWNIK
Andrzej Marczak
(podpis nieczytelny)
Łódź, dnia 21.11.05r
(podpis nieczytelny)
Za zgodność z orginałem 21.11.05

URZĄD MIASTA ŁODZI
5095
Z up. DYREKTORA
Urszula Susik
STARSZY GEODETA

Załącznik do decyzji
Nr V, DUB-133/2006
z dnia 2006.05.18

mgr inż. elektryk
WŁODZIMIERZ RADECKI
Upr. bud. GP II-460-96/75
kwalif. E 15 kV k.-p. E 1530.95
NIP: 727-172-43-92
Tel./Fax: (0-42) 86-68-43

m. ŁÓDŹ
dz. Łódź-Widzew
ul. Junacka - Prezydenta (Park)
Obręb W-9
zgodnie z zakresem

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
do celów projektowych
w skali 1:500
Niniejszą mapę wykonano na podstawie mapy zasadniczej m. Łodzi nr sekcji 46(8-d-1,3) oraz własnego pomiaru uzupełniającego sytuacyjnego wykonanego w m-cu wrześniu 2005r

Wykonał:
Geodeta Uprawniony mgr inż Z Kamińska
Pabianice ul. Bugaj 68 m 33 nr upr 2617

BRANŻA	ELEKTRYCZNA	NR RYS	1
Zieleniec Łódź ul. Junacka/Prezydenta	SYTUACJA, PRZYŁĄCZE 0,4 kV OŚWIETLENIE ZIELEŃCA	SKALA	1:500
		DATA	11.2005r
PROJEKTOWAŁ	mgr inż W Radecki	FAZA	PB
UPR BUD	GP II 460 96/75	PODPIS	