


krata osłaniająca drzwi
D4



UWAGI:

1. Wymiary podane na rysunkach należy traktować jako orientacyjne. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych i wykonaniem projektowanej kraty zabezpieczającej należy sprawdzić podane wymiary porównując je ze stanem istniejącym na miejscu budowy.
2. Ostateczny kraty zabezpieczającej jak należy do wybranej firmy realizującej na podstawie własnych pomiarów i ekspertyz z uwzględnieniem specyfiki własnego wykonania i mocowania elementów profilowania do ścian istniejącej zewnętrznej klatki schodowej.
3. Rysunek kraty wzorowany na ślusarce drzwi na elewacji zachodniej.
4. Kratę należy wykonać z elementów stalowych jako kutą lub z elementów odlewanych.
5. Krata mocowana do ścian bocznych wnęki w wykutych w murze otworach, które następnie należy wypełnić materiałem uzupełniającym lub w inny sposób zaproponowany przez wykonawcę.

* elementy o wymiarach oznaczonych gwiazdką przewidziane do wykonania w różnych długościach – wymiary według zestawienia ślusarki

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY "PROJEKT"
spółka z o.o., ŁÓDŹ ul.Tkacka 11a, tel. 678-30-59

Branża:	architektura	nr uprawnień:	podpis:	nr rys:
Projektant:	arch. Jacek Janiec (LO 0021)	155/85		11
Sprawdzający:				
Asystent:	arch. Zuzanna Hibner			skala:
	arch. Łukasz Frasunek			1:15
Temat:	Projekt remontu elewacji USC–Pałacu Ślubów w Łodzi ul. Pabianicka 2			luty 2007
Rysunek:	krata osłaniająca drzwi na ścianie bocznej – stan projektowany			