

Łódź, 0004-05-09

V.RK 3411-6/07

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pt. **Budowa drogi dojazdowej między ulicami Milionową i Lodową.**

Zamawiający Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź Widzew na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, udziela wyjaśnienia na pytania złożone przez Wykonawców o treści:

Pytanie:

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących obmiaru na roboty inżyniersko-sanitarne (odwodnienie drogi między ul. Milionową i ul. Lodową)

Pkt. 1 obmiaru 34 m czy 45 m,

Pkt. 3 wywiezienie urobku na 4 czy 14 km,

Pkt. 4 wykopy o gł. Ponad 3m,

Pkt. 16 6 szt. czy 5 szt. studzienek

Ponadto brak wyceny organizacji ruchu, badania zagęszczenie gruntu, obsługi geodezyjnej, kosztów włączenia ZWiK.

Odpowiedź

W wyniku wniesionych zapytań Zamawiający zmienia przedmiar robót na odwodnienie ulicy (załącznik str. 1 i 2), w którym uwzględnione są wszystkie wątpliwości Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający:

1. modyfikuje zapis w SIWZ w pkt. 3.3.2. (str. 2), poprzez określenie zamiast 5 6 kpl. wpustów ulicznych z osadnikiem i syfonem,
2. dokonuje zmiany w projekcie odwodnienia ul. Milionowej i Lodowej:
 - a) opis str. 4 pkt. 4.1. – projektuje się 6 szt. wpustów,
 - b) wyjaśnia, że na rys. nr 2 oznaczenie W₂ a,b – oznacza 2 szt. wpustów,
 - c) rys. nr 8 – prawidłowy zapis „istniejąca studzienka kanalizacyjna DN 120”.

Pytanie:

1. W §13 ust. 2 umowy jest zapis „Wykonawca zobowiązuje się dokonać płatności na rzecz podwykonawców w odpowiednich terminach (...). Jakie terminy Zamawiający rozumie pod pojęciem „odpowiednie”?
2. W §13 ust. 3 jest zapis „(...) Wykonawca jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń dochodzonych przez podwykonawców od Zamawiającego jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kwotę należną temu podwykonawcy”. Jaki jest cel takiego zapisu, skoro to Wykonawca podpisuje stosowne umowy z podwykonawcami, na podstawie których zobowiązany jest do odpowiedniego rozliczania?

3. W jakim celu Wykonawca ma się wywiązać z obowiązku przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia o dokonanej zapłacie na rzecz podwykonawcy, jeżeli termin płatności w umowie Wykonawcy z podwykonawcą będzie dłuższy niż termin płatności określony w umowie Zamawiającego z Wykonawcą? Czy w takim przypadku Wykonawca musi się liczyć z zatrzymaniem odpowiedniej kwoty w depozycie przez Zamawiającego?
4. W §13 ust. 9 jest zapis „Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich klauzul w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami...” Jakie klauzule Zamawiający rozumie przez „odpowiednie”?

Odpowiedź

1. §13 ust 2 umowy otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu przed terminem płatności każdej faktury, pisemne oświadczenie wszystkich zatrudnionych na budowie podwykonawców, o uiszczeniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych w dacie wystawienia faktury wierzytelności przysługujących podwykonawcom.
2. W §13 umowy wykreśla się ust. 3
3. W związku z obowiązkiem dostarczenia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców o uiszczeniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych w dacie wystawienia faktury wierzytelności przysługujących podwykonawcom, w umowie między Wykonawcą a podwykonawcami terminy płatności nie mogą być dłuższe niż terminy płatności dla Wykonawcy określone w niniejszej umowie.
Ponieważ wykreślony zostaje ust. 3 w § 13 niniejszej umowy, Wykonawcy nie grozi zatrzymanie przez Zamawiającego w depozycie żadnej kwoty.
4. W §13 umowy wykreśla się ust. 9.

Wszystkie zmiany Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie z uwagi na wprowadzenie modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umożliwienie Wykonawcom wprowadzenia zmian w ofertach
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18 maja 2007r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi 18 maja 2007r. o godz. 9:15.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Delegatury Łódź-Widzew
Iwona Kosielska

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1. ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE					
1KNR 2-01 d.10119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	0.045	km	0.045	
				RAZEM	0.045
2KNR 2-01 d.10129-09	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetonowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m ²	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
3KNR 1 d.10202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w igr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytąd.	173.5	m ³	173.500	
				RAZEM	173.500
4KNR 1 d.10208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytądowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 14	173.5	m ³	173.500	
				RAZEM	173.500
5KNR 1 d.10313-02	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wyrakami) w gruntach suchych; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV	289.38	m ²	289.380	
				RAZEM	289.380
6KNR 11 d.10501-05	Podłoża i obсыпки z kruszyw naturalnych dowiezionych	37	m ³	37.000	
				RAZEM	37.000
7KNR 2-01 d.10612-04	Drenaż rurowy korytkowy z obсыpką (w wykopie nawodnionym) -rury perforowane 80-150 mm	45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
8KNR 2-01 d.10622-01	Studzienki połączeniowe drenazowe w dnie wykopu śr. 400-500 mm	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9 d.1 kalk. własna	Próby zagęszczenia gruntu	70	szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
10KNR 2-01 d.10605-01 kalk. własna	Opłata za składowanie ziemi na wysypisku	173.5	m ³	173.500	
				RAZEM	173.500
11KNR 4 d.11411-04	Zasypanie wykopów warstwami grub. 25 cm	136.5	m ³	136.500	
				RAZEM	136.500
2. ROBOTY MONTAŻOWE					
12KNR 4 d.21314-03	Kanały z rur żelwnych kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową o śr. 200 mm	45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
13KNR 4 d.21323-03	Kształtki żelwne kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 200 mm	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14KNR 4 d.21323-03	Kształtki żelwne kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 200 mm W 2a Trójnik	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15KNR 4 d.21424-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16KNR-W 2-02 d.20603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
17KNR-W 2-02 d.20603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa	40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenie	J.m.	Pozycz.	Razem
18	KNNR 4 d.2.1610-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm	1 odc. -1 prób.	5.000	
		5	1 odc. -1 prób.		
				RAZEM	5.000
19	KNNR 4 d.2.1407-02	Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3 m	m ²		
		5.5	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
20	KNNR 4 d.2.1408-02	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ściany proste i łukowe - transport mieszanki betonowej japonkami	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
21		Koszt obsługi geodezyjnej	kpl		
	d.2 kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22		Organizacja ruchu na budowie [koszt ustawienia barier ochronnych, świateł ostrzegawczych, znaków drogowych itp.]	kpl		
	d.2 kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23		Koszty włączenia przykanalików do sieci miejskiej przez ZWAK	kpl		
	d.2 kalk. własna	5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000