


WIDOK ŚCIANY I – J skala 1:100
PROJEKT REMONTU

LEGENDA:

- ① – TYNK CEM.-WAP. – DO RENOWACJI (PO OCZYSZCZENIU, ZASZPACHLOWANIU RYS, ZLIKWIDOWANIU BRUZO, PRZEWODÓW NATYKOWYCH, KARINSZY, URZĄDZEN NAGŁASNIACZYCH, OTYKOWANIU PO WYKUCIACH I ZAUMIOMANIACH POKRYCIE FARBĄ DO WYMALOWAN WENIETRZNYCH).
- ② – SZTUKATERIA – PROJ. Z GIPSU ODLEANEGO: GŁOWICE PILASTRÓW, KOLUMN–KORYNCKIE, ROZETY (WG RYS.), MALOWANA WG PROJ. KOLORYSTYKI.
- ③ – SZTUKATERIA – PROJ. Z GIPSU CIĄGNIĘTEGO : TRZONY PILASTRÓW, LISTEW LUSTER SUFITOWYCH (WG RYS.) MALOWANA WG PROJ. KOLORYSTYKI
- ④ – BOAZERIA – ISTN. DRENIANA DO RENOWACJI, STOPNICE I PODSTOPNICE SCHODÓW NA SCENĘ, DO WYMIANY NA DEBOWE W KOLORZE ZŁOCISTYM.
- ⑤ – BOAZERIA – PROJ. DREWNIANA, WYKONAĆ JAK ISTN. W AULI, MALOWAĆ WG PROJ. KOLORYSTYKI
- ⑥ – PODŁOGA – PROJ. PARKIET DEBOWY, ZŁOTY O WYM KŁEPKI 7X42cm Z OPASKAMI (WG RYS.).

ARTA sp. z o.o. ŁÓDŹ, UL. PIOTRSKA 45, TEL. 630 17 84	
OBRĘT: PROJEKT REMONTU KONSERW. WRAZ Z KOLOR. AULI IV LO: ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 16	DATA: 12.2006
TREŚĆ PRZEMIAŁU: WIDOK ŚCIANY I-Ź – PROJ.REMONTU	1:100 SKALA
PROJEKCI: mgr inż. arch. DAWIDA WŁODARSKA <small>upr. nr 280/03/MŁK</small> mgr inż. arch. MICHAŁ NAJDER <small>upr. nr 156/09/MŁK</small>	35 <small>nr projektu</small>



WIDOK SZTUKATERII POD PŁYTĄ GALERII
STAN PROJEKTOWANY skala 1:100

AUTATA sp. z o.o. ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. 630 17 84	
DATA PROJEKT REMONTU KONSERW. WRAZ Z KOLOR. ALU IV LO; ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 16	DATA 12.2006
TECH. REALIZAC. WIDOK SZUK. POD PŁ.GALERII – STAN PROJ.	SKALA 1:100
PROJEKCIJA mgr inż. arch. DANIŁA WIDOMSKA mgr inż. arch. MICHAŁ WANDER	upr. nr 298/2006/WM upr. nr 1584/09/WM
36	