


BUDYNEK- 4



UWAGA:  
OKREŚLONE "ZERO" PARTERU ODNOSI SIĘ DO POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW

PRZEKRÓJ A-A BUDYNKU 4  
1:50

P1	gres+klej	1
	gładz cementowa	5
	folia PCW	2
	styropian	20
	plyta żelbetowa	20
		[cm]

P2	PCW+klej	1
	gładz cementowa	5
	folia PCW	2
	styropian	20
	plyta żelbetowa	20
		[cm]

P2*	PCW+klej	1
	gładz cementowa	5
	folia PCW	2
	styropian	20
	plyta żelbetowa	15
	tylnk cienkowarstwowy	
		[cm]

P2**	PCW+klej	1
	gładz cementowa	5
	folia PCW	2
	styropian	20
	plyta żelbetowa	5
	tylnk cienkowarstwowy	
		[cm]

P3*	gres+klej	1
	gładz cementowa	5
	2xpapa	10
	styropian	6
	plytka betonowa	35
	kanal inst.	12
	plytka betonowa	
		[cm]

P3	gres+klej	1
	gładz cementowa	5
	2xpapa	10
	styropian	10
	beton B10	10
	podsyпка pias. ubijana warstw.	20
		[cm]

P4	Papa termozgrzewalna x2	2
	wetna mineralna - twarda	20-45
	parozizolacja	
	plyta żelbetowa	20
		[cm]

P5	plytki gresowe	12
	gładz cementowa	4
	2xpapa	
	plyta żelbetowa	15-16
		[cm]

P6	2xpapa termozgrzewalna	4-6
	gładz cementowa	4-6
	papatermozgrzewalna	10
	wetna mineralna-twarda	16
	plyta żelbetowa	
		[cm]



FORWART

PRACOWNIA ARCHITEKTURY	
1002 90-118, ALKOSZUSZKI 23/25 tel./fax (0-42) 63-30-100	
Temat:	Projekt komunalnych budynków wielorodzinnych osiedla Olechów - Południe w Łodzi
Inwestor:	Miasto Łódź-Urząd Miasta Łodzi 1002 90-926 ul. Podkrośna 104
Projektant:	mgr inż. arch. MAREK CIEPLUCHA upr. nr 362/86/WŁ w spec. architektonicznej b.o.
Asystenci projektanta:	mgr inż. arch. MACIEJ MUSIĄŁ mgr inż. arch. MAGDALENA KORYCKA- KORZENIOWSKA upr. nr 152/99/WŁ w spec. architektonicznej b.o. mgr inż. arch. ANITA ANDRYSIEWICZ stud. arch. WOJCIECH JAKSA
Brano:	ARCHITEKTURA
Stadium:	Projekt wykonawczy
Obiekt:	BUDYNEK NR 4
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ A-A
Data:	11.2005r
Skala:	1:50
Nr rys.	6