

P2

PCW+klej	1
gładź cementowa	5
folia PCW	
styropian	2
płyta żelbetowa	20
tynk cienkowarstwowy	
	[cm]

P3

PCW+klej	1
gładź cementowa	5
2xpapa	
styropian	10
beton B10	10
podsypka pias. ubijana warstw.	20
	[cm]

P4

Papa termozgrzewalna x2	2
wełna mineralna – twarda	20–45
paroizolacja	
płyta żelbetowa	20
tynk cienkowarstwowy	
	[cm]

P6

2xpapa termozgrzewalna	
gładź cementowa	4–6
papatermozgrzewalna	
wełna mineralna–twarda	10
płyta żelbetowa	16
tynk cienkowarstwowy	
	[cm]

P6*

2xpapa termozgrzewalna	
gładź cementowa	4–6
papatermozgrzewalna	
wełna mineralna–twarda	10
płyta żelbetowa	16
styropian	5
tynk cienkowarstwowy	
	[cm]

Pb

tynk cementowo–wapienny	
silka	24
styropian	12
tynk cienkowarstwowy	
	[cm]

Pb*

tynk cementowo–wapienny	
styropian	5
silka	24
styropian	12
tynk cienkowarstwowy	
	[cm]

Pc

tynk cementowo–wapienny	
silka	24
styropian	15
tynk cienkowarstwowy	
	[cm]

Pd

tynk cienkowarstwowy	
styropian	12
cegła pełna	25
styropian	8
tynk cienkowarstwowy	
	[cm]

Pe

tynk cienkowarstwowy	
styropian	8
ściana żelbetowa	12
styropian	8
tynk cienkowarstwowy	
	[cm]

PRZEKRÓJ A-A BUDYNKU 8

FORMART
PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ŁÓDŹ 90–418, ALKOŚCIUSZKI 23/25 tel./fax (0–42) 63–30–100

Temat:	Projekt komunalnych budynków wielorodzinnych osiedla Olechów– Południe w Łodzi	
Inwestor:	Miasto Łódź–Urząd Miasta Łodzi ŁÓDŹ 90–926 ul. Piotrkowska 104	
Projektant:	mgr inż. arch. MAREK CIEPLUCHA upr. nr 362/88/Wł. w spec. architektonicznej b.o.	
Asystenci projektanta:	mgr inż. arch. MACIEJ MUSIAŁ mgr inż. arch. ANITA ANDRYSIEWICZ mgr inż. arch. MAGDALENA KORYCKA– KORZENIOWSKA upr. nr 152/99/Wł. w spec. architektonicznej b.o. stud. arch. WOJCIECH JAKSA	
Sprawdził:	mgr inż. arch. ANNA BAŃKOWSKA – CIEPLUCHA upr. nr 270/94/Wł. w spec. architektonicznej b.o.	
Branża:	ARCHITEKTURA	Data:
Stadium:	Projekt budowlany	11.2005r
Obiekt:	BUDYNEK NR 9	Skala: 1:50
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ A–A	Nr rys. 7