

UWAGI:

1. Wymiary podane na rysunkach należy traktować jako orientacyjne. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych i wykonaniem projektowanego profilowania murowanego istniejącej klatki schodowej należy sprawdzić podane wymiary porównując je ze stanem istniejącym na miejscu budowy.
2. Ostateczny projekt profilowania murowanego istniejącej klatki schodowej należy do wybranej firmy realizującej na podstawie własnych pomiarów i ekspertyz z uwzględnieniem specyfiki własnego wykonania i mocowania elementów profilowania do ścian istniejącej zewnętrznej klatki schodowej.
3. Gabaryty murowanego profilowania istniejącej klatki schodowej powinny być możliwie najbardziej zbliżone do gabarytów profilowania ścian niskiego parteru.
4. Projektowane elementy murowane należy otynkować tynkiem cementowo-wapiennym.
5. Gabaryty dźwigu dla wózków inwalidzkich podane na rysunkach należy traktować jako orientacyjne wytyczne dla wyboru dostawcy i modelu dźwigu na etapie realizacji.
6. Słupki i panele balustrady ze stali kutej wg wytycznych podanych na rysunku 13a oraz wymiarów podanych na rysunkach.
7. Istniejącą klatkę schodową należy wyremontować poprzez uzupełnienie ubytków, usunięcie istniejącej okładziny podestu oraz obłożenie podestu, stopni i spocznika nową okładziną mrozoodporną o powierzchni antypoślizgowej z dużych płyt gresowych w kolorze szarym możliwie najbardziej dopasowanym do koloru ścian niskiego parteru. Fugi w kolorze szarym, możliwie najbardziej zbliżonym do koloru płyt gresowych.
8. Istniejący otwór drzwi podwójnych do pomieszczenia gospodarczego pod schodami należy zamurować i zastąpić go nowym otworem pod projektowane drzwi d4.

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY "PROJEKT"
spółka z o.o., ŁÓDŹ ul.Tkacka 11a, tel. 678-30-59

Branża:	architektura	nr uprawnień:	podpis:	nr rys:
Projektant:	arch. Jacek Janiec (LO 0021)	155/85		14a
Sprawdzający:	arch. Grzegorz Czarczyński	296/88		
Asystent:	arch. Łukasz Frasunek			skala:
				1:50
Temat:	Remont elewacji pawilonu "B" III Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14			grudzień 2006
Rysunek:	Detal: ZEWNĘTRZNA KLATKA SCHODOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO – rzut, elewacja zachodnia			