

przekrój a-a



elewacja wschodnia



elewacja południowa

zestawienie ślusarki

nazwa elementu	panel środkowy	słupek
schemat		
szerokość [cm]	86	4
wysokość [cm]	70	127
ilość	7	8

UWAGI:

1. Słupki i panele ze stali kutej wg wytycznych podanych na rysunku 13a oraz wymiarów podanych na rysunkach.
2. Słupki mocowane do isniejącego cokołu zadaszenia za pomocą wkrętów stalowych lub w inny sposób zaproponowany przez wykonawcę.
3. W przekryciu zadaszenia należy zastosować płyty komorowe z poliwęglanu zmatowione na biało lub bezbarwne.
4. Na podeście schodów (przed drzwiami wejściowymi) należy zamontować kratkę odwadniającą w najniższym punkcie podestu. Opcjonalnie – w przypadku stwierdzenia braku spadków istniejących kratkę odwadniającą należy umieścić w środku geometrycznym podestu przy jednoczesnym wytworzeniu prowadzących do niej spadków posadzki.
5. Istniejący murowany cokół zadaszenia należy wyremontować po uprzedniej ekspertyzie technicznej poprzez uzupełnienie ubytków i otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym.
6. Istniejące schody należy wyremontować poprzez uzupełnienie ubytków oraz obłożenie podestu i stopni nową okładziną mrozoodporną o powierzchni antypoślizgowej z dużych płyt gresowych w kolorze szarym możliwie najbardziej dopasowanym do koloru ścian niskiego parteru. Fugi w kolorze szarym, możliwie najbardziej zbliżonym do koloru płyt gresowych.

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY "PROJEKT"
spółka z o.o., ŁÓDŹ ul.Tkacka 11a, tel. 678-30-59

Branża:	architektura	nr uprawnień:	podpis:	nr rys:
Projektant:	arch. Jacek Janiec (LO 0021)	155/85		16
Sprawdzający:	arch. Grzegorz Czarczyński	296/88		
Asystent:	arch. Łukasz Frasunek			skala:
				1:25
Temat:	Remont elewacji pawilonu "B" III Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14			grudzień 2006
Rysunek:	Detal: ZADASZENIE NAD ZEJŚCIEM NA POZIOM NISKIEGO PARTERU – elewacja wschodnia i południowa, przekrój a–a, zestawienie ślusarki			