



widok frontowy



widok boczny



UWAGI:

1. Wymiary podane na rysunkach należy traktować jako orientacyjne. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych i wykonaniem projektowanych elementów sztukatorskich należy sprawdzić podane wymiary porównując je ze stanem istniejącym na miejscu budowy.
2. Ostateczny projekt elementów sztukatorskich należy do wybranej firmy realizującej na podstawie własnych pomiarów i ekspertyz z uwzględnieniem specyfiki własnego wykonania i mocowania elementów. Przy sporządzaniu ostatecznego projektu elementów sztukatorskich należy uwzględnić poziomy podane w formie opisowej, które "portal" musi zachowywać.
3. Projektowane ściany murowane należy otynkować tynkiem cementowo-wapiennym.
4. Przy murowaniu fundamentu "portal" należy zapewnić ciągłość izolacji ściany fundamentowej budynku.
5. Kotwy wykonane z płaskowników stalowych należy rozmieszczać w spoinach muru istniejącego co ok. 25cm w pionie i co ok. 100cm w poziomie (oprócz pilastrów, w których kotwy należy rozmieścić wg przekrojów poziomych b-b i c-c).
6. Profile stalowe tworzące konstrukcje wsporcze do zakotwienia w murze istniejącym łączyć na spawy.

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY "PROJEKT"
spółka z o.o., ŁÓDŹ ul.Tkacka 11a, tel. 678-30-59

Branża:	architektura	nr uprawnień:	podpis:	nr rys:
Projektant:	arch. Jacek Janiec (LO 0021)	155/85		11a
Sprawdzający:	arch. Grzegorz Czarczyński	296/88		
Asystent:	arch. Łukasz Frasunek			skala:
				1:50
Temat:	Remont elewacji pawilonu "B" III Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14			grudzień 2006
Rysunek:	Detal: "PORTAL" – widok frontowy i boczny			