LEGENDA :

==========

projektowany kabel zasilający oświetlenie typu YKY5x16mm2 .

projektowane oprawy OUSe-70 na słupach stalowych ocynk. z wysięgnikiem, wysokość opraw nad ziemią H=9m.

proj. WLZ ze stacji do rozdzielnicy ROU kablem YAKY 4x25mm2.

płaskownik FeZn 25x4mm

Oznaczenia w szafce oświetleniowej SOP-w-3 :

==========

F1 - F5 - wyłączniki instalacyjne nadprądowe .

PS-02 - zegar astronomiczny .

K3 - stycznik główny SLA-16 .

P1 - przełącznik rodzaju pracy .

Projektant	mgr inż. Z.Grzymski	
Nazwa rysunku : schemat ideowy	Skala	
	Rys. nr 2	