
PRZEDMIAR ROBÓT-KOSZTORYS DODATKOWY - BUDYNEK NR 5

NAZWA INWESTYCJI : KOMUNALNE OSIEDLE MIESZKANIOWE OLECHÓW POŁUDNIE
ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ UL. KS. J.MAZOWIECKIEGO, KS.K.ODNOWICIELA,KS.WŁ.OPOLCZYKA
INWESTOR : MIASTO ŁÓDŹ - WYDZIAŁ BUDYNKÓW I LOKALI URZĘDU MIASTA ŁODZI
ADRES INWESTORA : 90-926 ŁÓDŹ UL PIOTRKOWSKA 104
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bronisław Świta
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.03.2007

Data zatwierdzenia

KOMUNALNE OSIEDLE OLECHÓW POŁUDNIE - BUDYNEK NR 5 - ROBOTY DODATKOWE
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie - siatka z prętów fi 6 mm w podłożu na gruncie 1.938	t t	1.938	
				RAZEM	1.938
2	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-02 1213-01	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m 3.0	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
4	NNRNKB 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm 6.0	m m	6.000	
				RAZEM	6.000