


PRZEKRÓJ



- ①
- nawierzchnia kauczukowo-poliuretanowa np. ELTAN P38mm
 - piasek kamienny śr. 0-3mm 3-5mm
 - kliniec (śr. 0-5mm).....5cm
 - podsypka kamienna zagęszczona (tłuczeń śr. 5-35mm)10cm
 - geowłóknina drenarsko-separująca z włókien ciągłych o wodoprzepuszczalności minimum 95 mm/s / warstwa odsączająca z piasku20cm
 - drenaż francuski
 - grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do $I_s=0,9$
 - obrzeża trawnikowe (100x30x8) na ławie z chudego betonu 15cm

UWAGA:
Fundamenty słupków siatki zagłębić w gruncie rodzimym (na warstwie nośnej)

- ②
- Opaska z kostki betonowej:
- kostka prostokątna.....6cm
 - podsypka piaskowa.....3-5cm
 - kliniec (0-31,5).....5cm
 - tłuczeń (31,5-63mm).....15cm
 - obrzeża trawnikowa (100x30x8) na ławie z chudego betonu 15cm

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY WYKONAWCZY			
AAG s.c. AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	GLÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździewicz Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 35/03/SŁOKK/II	Nazwa zadania: "Projekt wymiany nawierzchni boisk sportowych w parku Widzewska Górka II w Łodzi pomiędzy ul. Smetany - Czernika - Al. Przyjaźni."	Numer projektu: AAG/07/0030
	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Ewa Nelip Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 601/76	Investycja: "Projekt wymiany nawierzchni boisk sportowych w parku Widzewska Górka II w Łodzi pomiędzy ul. Smetany - Czernika - Al. Przyjaźni."	Data: Czerwiec 2007 Branża: Arch.-Bud.
	Koordinacja proj.: mgr inż. arch. Tomasz Kacprowicz mgr inż. arch. Katarzyna Kacprowicz	Investor: Miast Łódź ul. Piotrkowska 104, Łódź	Skala rysunku: 1.20
Przekrój - boisko wielofunkcyjne 1 i 2			Numer rysunku: ab-12
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			