

# KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI SKALA 1:20

UWAGA: DROGI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ WG  
PONIŻSZEJ KONSTRUKCJI

KOSTKA BETONOWA	gr.6cm
PODSYPKA CEM.-PIASK.	gr.5cm
GRUNT PIASZCZYSTY	gr.10cm

ZIELENIEC

CHODNIK

OBRZEŻE BETONOWE	8x30x100cm
PODSYPKA CEM.-PIASK.	gr.5cm

KOSTKA BETONOWA	gr.8cm
PODSYPKA CEM.-PIASK.	gr.3cm
KAMIEŃ ŁAMANY STABIL. MECH.	gr.25cm
STABIL. PIASEK CEM. Rm=2,5MPa	gr.15cm


DROGA GŁÓWNA

KOSTKA BETONOWA	gr.8cm
PODSYPKA CEM.-PIASK.	gr.3cm
KAMIEŃ ŁAMANY STABIL. MECH.	gr.20cm
STABIL. PIASEK CEM. Rm=2,5MPa	gr.15cm

PARKINGI

ZIELENIEC

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15/30cm
ŁAWA B10 Z OPOREM



AUTOR PROJEKTU			
Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze			
91-425 ŁÓDŹ			
ul. Północna 36a			
tel/fax: (0-42) 633-27-38 630-02-21			
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl			
http://www.arconbud.com.pl			
ZLECENIODAWCA			
URZĄD MIASTA ŁÓDZI			
DELEGATURA ŁÓDŹ- POLESIE			
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2b			
PROJEKT			
TARGOWISKO MIEJSKIE PRZY SKRZYŻOWANIU			
ulic Maratońskiej i Rekińskiej			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marek Kacprzak	upr. 302/94/WŁ	PODPIS
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jacek Kalużiak	upr. 113/07/WŁ	PODPIS
OPRACOWAŁ			PODPIS
GENERALNY PROJEKTANT			PODPIS
NAZWA RYSUNKU			SKALA
PROJEKT DROGOWY			1:20
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY			
FAZA PROJEKTU			DATA
PROJEKT BUDOWLANY			11.2004 r.
ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU
1/P/11/2004	4.1	D	4.04-00