

Modernizacja dróg na terenie Łodzi

Ulica Albańska na odc. od ul. Farnej do ul. Poziomej - długość ok. 125 mb

Lp.	Nr.specyfikacji technicznej	Zakres rzeczowy	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość robót BRUTTO [zł]
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1		Wykonanie pomiarów geodezyjnych - wyznaczenie geometrii jezdni, zdjęcie stanu zerowego jezdni, wytyczenie wysokościowe profilu podłużnego w dostosowaniu do zagospodarowania przyległego terenu (zjazdy bramowe) oraz infrastruktury podziemnej	km	0,125		
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2	D - 01.02.04-02	Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z cięciem i kuciem - gr 5-12 cm z wywiezieniem na odl do 20 km i utylizacją materiałów z rozbiórki	m ²	20,00		
3	D - 01.02.04-02	Rozbiórka wraz z przełożeniem istniejącej nawierzchni (kostka betonowa, granitowa, płyty drogowe) zjazdy bramowe	m ²	50,00		
ODWODNIENIE ULICY						
4		Montaż wpustu betonowego Dn500 z zasyfonowanym wylotem i osadnikiem z rusztem żeliwnym ulicznym klasy D400 oraz z przykanalikiem z żeliwa sferoidalnego dn200 - 4 kpl	kpl.	4,00		
NAWIERZCHNIE						
5	D 04.01.01.	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gr. ok. 35 cm (obmiar geodezyjny) wraz z wywiezieniem materiału z korytowania na odl. 20 km - jezdnia	m3	253,75		
6	D - 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm po zagęszczeniu - jezdnia szerokość 5,5 m	m2	687,50		
7	D 08.01.01.00	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wym. 15 x 22 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełnione zaprawą - zjazdy bramowe	mb	32,00		
8	D 08.01.01.00	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełnione zaprawą - ulica	mb	220,00		
9	D.04.03.01	Skropienie istn. podbudowy emulsją asfaltową	m2	687,50		
10	D 05.03.05.11.04	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - grubość 5 cm,dla ruchu KR 1-2 (mieszanaka AC16W) - jezdnia szerokość 5,5 mb	m2	687,50		
11	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej kationową emulsją asfaltową	m2	687,50		
12	D 05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej gr 4 cm, dla ruchu KR 1-2 (mieszanaka AC11S) - jezdnia szerokość 5,5 mb	m2	687,50		
OZNAKOWANIE						
13		Projekt docelowej organizacji ruchu - wraz z montażem w terenie	kpl.	1,00		
REGULACJE I ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA TERENU						
14	D 10.09.01	Regulacja wysokościowa armatury - zawory (woda, gaz)	szt.	2,00		
15	D 10.09.01	Regulacja wysokościowa armatury wod - kan - wpusty, studnie	szt.	6,00		
TERENY ZIELONE						
16A	D- 09.01.01	Założenie zieleńca - zdjęcie nadmiaru ziemi grubości ok 15-25 cm (obmiar geodezyjny) oraz nasypanie dowiezonego humusu gr. 15 cm z obsianiem trawą (nowy humus) - tereny zielone	m ²	250,00		
16		Wartość robót brutto	zł	x	x	

Uwagi:

1. W cenie robót należy uwzględnić wszelkie prace dodatkowe i pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania modernizacji/przebudowy w tym projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz docelowej zaopiniowany przez ZDiT, BIM, Policję, wraz z jej wdrożeniem na budowie.

2. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania określone przez inspektora ZIM, ZDiT (w tym destrukta bitumiczny, kruszywo) należy składować w miejscu wskazanym przez inspektora, w odległości do 15 km na koszt Wykonawcy.