


# PRZESZKÓŁ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

SKALA 1:20

PRZESZKÓŁ A-A



## PROJEKTOWA PRACOWNIA DROGOWA

### "PRO-DRO"

inż. Jadwiga Radomska-Zielenińska  
91-035 Łódź, ul. Lutomska 129/81

Przebudowa zjazdu z ul. Wrocławskiej (działka nr ewid. 564/6 obr. B-28) na drogę dojazdową (zlokalizowaną na działkach nr ewid. 572/49, 572/50, 572/52, 572/29, 572/56 obr. B-28) w Łodzi

Inwestor: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Nazwa rysunku: **Przekrój konstrukcyjny nawierzchni PRZESZKÓŁ A-A**

Nr rysunku: **D-03** Skala: 1:20 Data: lipiec 2016

Projektant: inż. Jadwiga Radomska-Zielenińska upr. nr 297/81/WVL w specjalności konstr. inżynierskiej

KOSTKI BETONOWE BRUKOWE O GRUB. 8cm

spoiny wypełnione piaskiem

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 O GRUB. 4cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5 mm O GRUB. 25cm

WARSTWA PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

O Rm=2,5 MPa GRUB. 15 cm

KRAWEŻNIK BETONOWY O WYM. 15x30cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. 5cm

ŁAWA Z BETONU C 16/20 Z OPOREM O WYM. 30x40cm