


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI B-B

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ W MIEJSCU WŁĄCZENIA ISTNIEJĄCYCH CHODNIKÓW W PROJEKTOWANĄ NAWIERZCHNIĘ



KRAWEŹNIK BETONOWY O WYM. 15x30cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. 5cm

ŁAWA Z BETONU C 16/20 Z OPOREM O WYM. 35x40cm

PROJEKTOWA PRACOWNIA DROGOWA "PRO-DRO"

inż. Jadwiga Radomska-Zieleniewska
91-4035 Łódź, ul. Lutomska 129/81

Remont drogi dojazdowej (zlokalizowanej na działkach nr ewid. 572/49, 572/50, 572/52, 572/29, 572/56 obr. B-28) wraz z chodnikami przy ul. Kominiarskiej 10/20 w Łodzi

Inwestor: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Nazwa rysunku: **Przekrój konstrukcyjny nawierzchni B-B**

Nr rysunku: **D-06** Skala: 1:20 Data: lipiec 2016

Projektant: inż. Jadwiga Radomska-Zieleniewska
upr. nr 297/81/W/ML w specjalności konstr. inżynierskiej

KOSTKI BETONOWE BRUKOWE O GRUB. 8cm
spoiny wypełnione piaskiem

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 O GRUB. 4cm

PODOBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5 mm O GRUB. 18cm

WARSTWA PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
O $R_m=2,5$ MPa GRUB. 15 cm