


PRZEMOCZ KOSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

SKALA 1:20

PRZEMOCZ C-C



PROJEKTOWA PRACOWNIA DROGOWA "PRO-DRO"		
inż. Jędrzyna Radomska-Zieloniewska 91-403 Łódź, ul. Lutomska 129/81		
Przebudowa zjazdu z ul. Wrocławskiej (działka nr ewid. 564/6 obr. B-28) na drogę dojazdową (zlokalizowaną na działkach nr ewid. 572/49, 572/50, 572/52, 572/29, 572/56 obr. B-28) w Łodzi		
Inwestor: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź		
Nazwa rysunku: Przekrój konstrukcyjny nawierzchni PRZEMOCZ C-C		
Nr rysunku: D-05	Skala: 1:20	Data: lipiec 2016
Projektant: inż. Jędrzyna Radomska-Zieloniewska upr. nr 297/81/W/ML w specjalności konstr. inżynierskiej		

KRAWĘŻNIK BETONOWY O WYM. 15x30cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. 5cm
ŁAWA Z BETONU C 16/20 Z OPOREM O WYM. 35x40cm
KOSTKI BETONOWE BRUKOWE O GRUB. 8cm
spoiny wypełnione piaskiem
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 O GRUB. 4cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5 mm O GRUB. 25cm
WARSTWA PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
O Rm=2,5 MPa GRUB. 15 cm