

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1 GROTA-ROWECKIEGO 30 (PARTER)					
1	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie (wycięcie) z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		32	szt.	32,00	
				RAZEM	32,00
2	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie (wycięcie) z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		16 * (1,75 * 1,70) + 2 * (2,80 * 2,30) + 2 * (4,75 * 1,70)	m2	76,63	
				RAZEM	76,63
3	KNR 4-01 d.1 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po hakach, wspornikach itp.	szt.		
		(32 * 4) + (4 * 10)	szt.	168,00	
				RAZEM	168,00
2 GROTA-ROWECKIEGO 30 (I PIĘTRO)					
4	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie (wycięcie) z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
5	KNR 4-01 d.2 0354-08	Wykucie (wycięcie) z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2 * (4,75 * 1,70) + (2,50 * 1,75)	m2	20,52	
				RAZEM	20,52
6	KNR 4-01 d.2 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po hakach, wspornikach itp.	szt.		
		(5 * 4) + (3 * 10)	szt.	50,00	
				RAZEM	50,00
7	KNR 2-02 d.2 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		1	kol.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 2-02 d.2 1611-02 z.sz. 5.24. 9926-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przestawienie kolumny	kol.		
		9	kol.	9,00	
				RAZEM	9,00
9	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie zdemontowanych materiałów samochodami skrzyniowymi na odległość 21 km	m3		
		0,05 * [37 * (1,65 * 0,95) + 16 * (1,75 * 1,70) + 2 * (2,80 * 2,30) + 2 * (4,75 * 1,70) + 2 * (4,75 * 1,70) + (2,50 * 1,75)]	m3	7,76	
				RAZEM	7,76
3 BĘDZIŃSKA 5 (I PIĘTRO)					
10	KNR 4-01 d.3 0354-07	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		41	szt.	41,00	
				RAZEM	41,00
11	KNR 4-01 d.3 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2 * (4,20 * 2,00)	m2	16,80	
				RAZEM	16,80
12	KNR 4-01 d.3 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po hakach, wspornikach itp.	szt.		
		(41 * 4) + (2 * 4)	szt.	172,00	
				RAZEM	172,00
13	KNR 2-02 d.3 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		1	kol.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR 2-02 1611-02 z.sz. 5.24. 9926- 02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przestawienie kolumny	kol.		
		42	kol.	42,00	
				RAZEM	42,00
15 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie zdemontowanych materiałów samochodami skrzyniowymi na odległość 21 km	m3		
		0,05 * [42 * (1,50 * 1,00) + 2 * (4,20 * 2,00)]	m3	3,99	
				RAZEM	3,99