

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych alumin. o pow. ponad 1.5 m2 - wykonanie okien wg okien istn. (SAPA BUILDING SYSTEM POLAND Fasada FSB 4150) w kolorze RAL 6005 (profile i okucia), szyby 6ESGstopsol/16/44.2LE. Okna uchylne od dołu. Należy wykonać pomiar z natury (konieczna wizja lokalna).	m2		
		2 * (1,20 * 1,97)	m2	4,73	
				RAZEM	<b>4,73</b>
2	Kalkulacja własna	Wynajem i praca podnośnika z obsługą (ilość r-g z poz.1)	r-g		
		12,2980	r-g	12,30	
				RAZEM	<b>12,30</b>
3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		2 * [(1,20 + 1,97 + 1,97)]	m	10,28	
				RAZEM	<b>10,28</b>
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ościeża)	m2		
		0,40 * [2 * (1,20 + 1,97 + 1,97)]	m2	4,11	
				RAZEM	<b>4,11</b>
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych (ościeża)	m2		
		0,40 * [2 * (1,20 + 1,97 + 1,97)]	m2	4,11	
				RAZEM	<b>4,11</b>
6	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 21 km	m3		
		0,10 * [2 * (1,20 * 1,97)]	m3	0,47	
				RAZEM	<b>0,47</b>