

Obmiar

| Lp.               | Podstawa             | Opis i wyliczenia   | j.m.  | Poszcz. | Razem        |
|-------------------|----------------------|---|-------|---------|--------------|
| <b>KOSZTORYS:</b> |                      |   |       |         |              |
| <b>1</b>          |                      | <b>DEMONTAŻ ISTN. OSPRZĘTU</b>  |       |         |              |
| 1<br>d.1          | KNR AL-01<br>0501-02 | Demontaż elementów systemu telewizji użytkowej -<br>kamera TVU zewnętrzna   | szt.  |         |              |
|                   |                      | 4   | szt.  | 4,000   |              |
|                   |                      |   |       | RAZEM   | <b>4,000</b> |
| 2<br>d.1          | KNR 5-06<br>0707-02  | Demontaż - Zarabianie i podłączanie kabli o śr. 10 mm do<br>gniazd współosiowych  | szt.  |         |              |
|                   |                      | 4   | szt.  | 4,000   |              |
|                   |                      |   |       | RAZEM   | <b>4,000</b> |
| 3<br>d.1          | KNR 5-06<br>0709-01  | Demontaż - wtyków 3-stykowych na kablach wielożyłowych<br>bez ekranu  | szt.  |         |              |
|                   |                      | 4   | szt.  | 4,000   |              |
|                   |                      |   |       | RAZEM   | <b>4,000</b> |
| 4<br>d.1          | KNR AL-01<br>0503-04 | Demontaż elementów systemu telewizji użytkowej -<br>urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - rejestrator   | szt.  |         |              |
|                   |                      | 1   | szt.  | 1,000   |              |
|                   |                      |   |       | RAZEM   | <b>1,000</b> |
| <b>2</b>          |                      | <b>MONTAŻ SYSTEMU CCTV - kamery bullet 4Mpx z diodami IR. Dyski 8TB 2szt do nagrywania<br/>w jakością 10kl/sek (wrażenie płynnego ruchu). Czas nagrywania min. 30dni.</b> |       |         |              |
| 5<br>d.2          | KNR AL-01<br>0501-02 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera<br>TVU zewnętrzna   | szt.  |         |              |
|                   |                      | 4   | szt.  | 4,000   |              |
|                   |                      |   |       | RAZEM   | <b>4,000</b> |
| 6<br>d.2          | KNR 5-08<br>0303-03  | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa<br>sztywnego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do<br>2.5 mm <sup>2</sup> - mocowanych przez przykręcenie         | szt.  |         |              |
|                   |                      | 4   | szt.  | 4,000   |              |
|                   |                      |   |       | RAZEM   | <b>4,000</b> |
| 7<br>d.2          | KNR AL-01<br>0112-01 | Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W   | szt.  |         |              |
|                   |                      | 4   | szt.  | 4,000   |              |
|                   |                      |   |       | RAZEM   | <b>4,000</b> |
| 8<br>d.2          | KNR 5-06<br>0707-02  | Zarabianie i podłączanie kabli o śr. 10 mm do gniazd<br>współosiowych   | szt.  |         |              |
|                   |                      | 4   | szt.  | 4,000   |              |
|                   |                      |   |       | RAZEM   | <b>4,000</b> |
| 9<br>d.2          | KNR 5-06<br>0709-01  | Montaż wtyków 3-stykowych na kablach wielożyłowych bez<br>ekranu  | szt.  |         |              |
|                   |                      | 4   | szt.  | 4,000   |              |
|                   |                      |   |       | RAZEM   | <b>4,000</b> |
| 10<br>d.2         | KNR AL-01<br>0506-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji   | linia |         |              |
|                   |                      | 4   | linia | 4,000   |              |
|                   |                      |   |       | RAZEM   | <b>4,000</b> |
| 11<br>d.2         | KNR AL-01<br>0503-04 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -<br>urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - rejestrator   | szt.  |         |              |
|                   |                      | 1   | szt.  | 1,000   |              |
|                   |                      |   |       | RAZEM   | <b>1,000</b> |
| 12<br>d.2         | KNR AL-01<br>0503-04 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -<br>urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - dysk 8TB  | szt.  |         |              |
|                   |                      | 2   | szt.  | 2,000   |              |
|                   |                      |   |       | RAZEM   | <b>2,000</b> |