



Załącznik nr 1 do SWZ –stan na dzień 21.06.2021 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Główny kod CPV:

45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest remont ulicy Sienkiewicza na odcinku ulic Wigury - Tymienieckiego polegający na:

- 1.1.1 Rozebraniu obrzeży trawnikowych – 5368 mb
- 1.1.2 Rozebraniu nawierzchni chodnika (galanteria betonowa) – 4739 m²
- 1.1.3 Rozebraniu zjazdu – 288 m²
- 1.1.4 Rozebraniu nawierzchni bitumicznej (frezowanie) gr 8 cm – 7740 m²
- 1.1.5 Rozebraniu krawężnika – 1720 mb
- 1.1.6 Wykonaniu podbudowy z tłucznia 0-31/5 mm gr 25 cm – 7740 m²
- 1.1.7 Wzmocnieniu stabilizacją 5 Mpa, grubości 15 cm – 7740 m²
- 1.1.8 Wykonaniu podbudowy bitumicznej 0-22 mm, KR5/6, grubości 20 cm – 7740 m²
- 1.1.9 Wykonaniu nawierzchni
 - 1.1.9.1 Bitumicznych
 - 1.1.9.1.1 Warstwa wiążąca KR 5/6 0-11,2 mm KR5/6(SMA) grubości 4 cm – 7740 m²
 - 1.1.9.2 Z nowych elementów betonowych
 - 1.1.9.2.1 Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm nowych wibrowanych na podsypce cementowo – piaskowej – 2055 m²
 - 1.1.9.3 Kamiennych
 - 1.1.9.3.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej, granitowej łupanej 4 x 6 cm nowej – 2684 m²
 - 1.1.9.3.2 Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej płomieniowanej 10 x10 cm nowej – 288 m²
 - 1.1.9.3.3 Krawężnik granitowy 20 x 30 x100 – 1720 mb
 - 1.1.10 Wykonanie krawężników i obźerzy
 - 1.1.10.1 Opornik kamienny 8 x 30 x 100 – 5368 mb
 - 1.1.10.2 Ława betonowa z oporem – 121 m³
 - 1.1.11 Roboty pozostałe
 - 1.1.11.1 Koryto wykonane na całej szerokości chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr kat. II-IV: gr 75 cm – 7740 m²
 - 1.1.11.2 Regulacja wysokościowa studni telefonicznej, kanalizacyjnej, wodomierzowej – 15 szt.





- 1.1.11.3 Regulacja wysokościowa zasuwy wodociągowej, zaworu gazowego – 22 szt.
- 1.1.11.4 Oznakowanie poziome chemo lub termoutwardzane – 733 m²
- 1.1.11.5 Montaż pętli indukcyjnych

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego w niżej określonym zakresie:

- 2.1.1 Rozebraniu obrzeży trawnikowych – 2684 mb
- 2.1.2 Rozebraniu nawierzchni chodnika (galanteria betonowa) – 2384 m²
- 2.1.3 Rozebraniu zjazdu – 144 m²
- 2.1.4 Rozebraniu nawierzchni bitumicznej (frezowanie) gr 8 cm – 3870 m²
- 2.1.5 Rozebraniu krawężnika – 860 mb
- 2.1.6 Wykonaniu podbudowy z tłucznia 0-31/5 mm gr 25 cm – 3870 m²
- 2.1.7 Wzmocnieniu stabilizacją 5 Mpa, grubości 15 cm – 3870 m²
- 2.1.8 Wykonaniu podbudowy bitumicznej 0-22 mm, KR5/6, grubości 20 cm – 3870 m²
- 2.1.9 Wykonaniu nawierzchni
 - 2.1.9.1 Bitumicznych
 - 2.1.9.1.1 Warstwa wiążąca KR 5/6 0-11,2 mm KR5/6(SMA) grubości 4 cm – 3870 m²
 - 2.1.9.2 Z nowych elementów betonowych
 - 2.1.9.2.1 Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm nowych wibrowanych na podsypce cementowo – piaskowej – 1027,50 m²
 - 2.1.9.3 Kamiennych
 - 2.1.9.3.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej, granitowej łupanej 4 x 6 cm nowej – 1342 m²
 - 2.1.9.3.2 Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej płomieniowanej 10 x10 cm nowej – 144 m²
 - 2.1.9.3.3 Krawężnik granitowy 20 x 30 x100 – 860 mb
 - 2.1.10 Wykonanie krawężników i obzerzy
 - 2.1.10.1 Opornik kamienny 8 x 30 x 100 – 2684 mb
 - 2.1.10.2 Ława betonowa z oporem – 60,50 m³
 - 2.1.11 Roboty pozostałe
 - 2.1.11.1 Koryto wykonane na całej szerokości chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr kat. II-IV: gr 75 cm – 3870 m²
 - 2.1.11.2 Regulacja wysokościowa studni telefonicznej, kanalizacyjnej, wodomierzowej – 7 szt.
 - 2.1.11.3 Regulacja wysokościowa zasuwy wodociągowej, zaworu gazowego – 11 szt.
 - 2.1.12 Oznakowanie poziome chemo lub termoutwardzane – 366,50 m²
 - 2.1.13 Montaż pętli indukcyjnych





3. Określenie wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy:

3.1 Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2020 r., poz. 1320), tj. czynności związanych z kierowaniem lub operowaniem sprzętem drogowym.

4. Warunki gwarancji na wykonane roboty budowlane: co najmniej 36 miesięcy (kryterium oceny ofert)

5. Termin wykonania zamówienia: 140 dni od dnia przekazania terenu budowy.

6. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

- SST (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna)
- STWiOR (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych)
- Kosztorys do Formularza ofertowego

