



Łódź, dnia 14 marca 2022 r.

## INFORMACJA O ZMIANIE SWZ

Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w imieniu Zamawiającego – Miasto Łódź Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w postępowaniu pn.: **Modernizacja nawierzchni ulic na terenie Miasta Łodzi w podziale na 5 części**”, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

### I. W Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### • Punkt 5.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

5.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja nawierzchni ulic na terenie Miasta Łodzi w podziale na 5 części.

✓ Część I - modernizacja nawierzchni ulic Olechowska i Wiączyńska z podziałem na zadania:

- zadanie 1.1 – ul. Olechowska na odcinku od ul. Zakładowej do rzeki Olechówki

-zadanie 1.2 – ul. Wiączyńska na odcinku od Rynek Nowosolna do autostrady

✓ Część II - modernizacja nawierzchni ulic Śląska i Wiskicka z podziałem na zadania:

- zadanie 2.1 – ul. Śląska wraz z przystankami autobusowymi – na odcinku od ul. Przedborskiej do posesji 48

- zadanie 2.2 – ul. Wiskicka od ul. Bronisin do nr 39 i od ul. Cierniówki do ul. Brójeckiej

✓ Część III – modernizacja nawierzchni ulic Boya-Żeleńskiego, Kaczeńcowa i Telefoniczna z podziałem na zadania:

- zadania 3.1 – ul. Boya-Żeleńskiego od ul. Staszica do ul. Obrońców Westerplatte

- zadanie 3.2 – ul. Kaczeńcowa od ul. Rojnej do ul. Św. Teresy

- zadanie 3.3 – ul. Telefoniczna – na odcinku od al. G. Palki do zajezdni tramwajowej MPK

✓ Część IV – modernizacja nawierzchni ulic Maratońska i Popiełuszki z podziałem na zadania:

- zadanie 4.1 – ul. Maratońska na odcinku Al. Waltera Janke do ul. Popiełuszki

- zadanie 4.2 – droga rowerowa na ul. Popiełuszki – I Etap ( BO P-186RS)

- zadanie 4.3 – ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Maratońskiej do ul. Kusocińskiego

✓ Część V – modernizacja ulic Nowe Sady, Krańcowa i Krzemieniecka z podziałem na zadania:

- zadanie 5.1 – ul. Nowe Sady na odcinku od ul. Elektronowej do zajezdni

■ MPK

■

■

■



- zadanie 5.2 – ul. Krańcowa na odcinku od ul. Biegunowej do ul. Konstantynowskiej
- zadanie 5.3 – ul. Krzemieniecka na odcinku od ul. Konstantynowskiej do ul. Retkińskiej.

## II. W Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 1 do SWZ

- **Punkt III Zakres planowanych prac; Część nr 2; zadanie 2.2. otrzymuje brzmienie:**

**2. zadanie 2.2** – Modernizacja nawierzchni ul. Wiskickiej – na odcinku od ul. Bronisin do nr 39 i od ul. Cierniówki do ul. Brójeckiej.

### Szczegółowy zakres:

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg;
- Korytowanie wraz z rozbiórką starej nawierzchni wykonane na całej szerokości jezdni oraz chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża do gr. 70 cm oraz wywozem urobku na odległość do 20 km;
- Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem (RM= 5 MPa ) grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm;
- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm zagęszczanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm;
- Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P50/70) - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm;
- Wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej gr. śr. 5 cm, dla kategorii ruchu KR 3-4 (AC 16W);
- Wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej gr. 4 cm, dla kategorii ruchu KR 3-4 (AC 8S);
- Wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego (własność Inwestora) gr. 10 cm;
- Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych.

- **Punkt II Przedmiot zamówienia; Część nr 3; zadanie 3.3. otrzymuje brzmienie:**

**3. Zadanie 3.3** – Remont fragmentu nawierzchni jezdni ul. Telefonicznej – na odcinku od al. G. Palki do zajezdni tramwajowej MPK.

- **Punkt III Zakres planowanych prac; Część nr 3; zadanie 3.3. otrzymuje brzmienie:**

**3. Zadanie 3.3** – Remont fragmentu nawierzchni jezdni ul. Telefonicznej – na odcinku od al. G. Palki do zajezdni tramwajowej MPK.





Szczegółowy zakres:

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej średniej grubości gr. 6 cm;
- Rozebranie nawierzchni (podbudowy) betonowej gr. do 20 cm, płyt typu Yomb oraz wywozem urobku na odległość do 20 km;
- Rozebranie podbudowy kamiennej wraz wywozem urobku na odległość do 20 km;
- Korytowanie wykonane na całej szerokości jezdni oraz chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 10 cm oraz wywozem urobku na odległość do 20 km;
- Rozebranie krawężników betonowych 20 x 30 x 100 cm z wywozem gruzu na odl. do 20 km;
- Wbudowanie nowych krawężników betonowych 100x20x30 cm na nowe na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą;
- Rozebranie starej i wykonanie nowej opaski przykrawężnikowej, spoiny wypełnione zaprawą z wywozem gruzu na odl. do 20 km;
- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm zagęszczanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm;
- Wykonanie górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P grubość warstwy 16 cm;
- Wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej śr. gr. 3 cm, dla kategorii ruchu KR 3-4 (AC 11W);
- Wykonanie wzmocnienia nawierzchni siatką poliestrową o wytrzymałości na rozciąganie podłużne i poprzeczne powyżej 60kN/m;
- Wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej gr. 6 cm, dla kategorii ruchu KR 3-4 (AC 16W);
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej SMA 8 gr. 4 cm, dla kategorii ruchu KR 3-4;
- Rozebranie starej nawierzchni chodnika z wywozem urobku na odległość do 20 km;
- Rozebranie starych obrzeży z wywozem urobku na odległość do 20 km;
- Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem (RM= 2,5 MPa ) grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;
- Wykonanie podbudowy pod nowy chodnik z kruszywa łamanego 0/31,5 zagęszczanego mechanicznie gr. 15 cm;
- Wykonanie podbudowy pod zjazdami oraz miejscami postojowymi z kruszywa łamanego 0/31,5 zagęszczanego mechanicznie gr. 20 cm;
- Wykonanie nowej nawierzchni zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej typu Behaton w kolorze grafitowym cm podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3-5 cm po zagęszczeniu;
- Montaż oporników betonowych 10 x 30 x 100 cm oddzielających zjazdy od pozostałych nawierzchni;
- Krawężnik polimerobetonowy antypoślizgowy na przejściu dla pieszych 31x18x100;
- Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt wskaźnikowych żółtych guzikowych na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm po zagęszczeniu;
- Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt wskaźnikowych białych rowkowanych na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm po zagęszczeniu;
- Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 25 x 25 x 8 cm podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm po zagęszczeniu;



- Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm;
- Wykonanie nowej nawierzchni przystanku z płyt betonowych w kolorze grafitowym na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm po zagęszczeniu;
- Ułożenie nowych obrzeży betonowych o wym.100 x 30 x 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr.3 cm po zagęszczeniu z wypełnieniem spoin zaprawą;
- Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu.
- Mieszanka związana cementem C3, 0/40 - grubość warstwy 20 cm;
- Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy 20 cm;
- Beton cementowy C8 /10 - grubość warstwy 20 cm;
- Warstwa izolacji z folii - 2 warstwy;
- Beton cementowy C 35/45 ze zbrojeniem rozproszonym z tworzyw sztucznych - grubość 22 cm wraz z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową;
- Oporniki granitowe 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z uszczelnieniem styków masą poliuretanową;
- Krawężnik polimerowy najazdowy prosty;
- Krawężnik polimerowy najazdowy przejściowy;
- Demontaż i montaż wiaty typu Merkury;
- Przełożenie nawierzchni z płyt betonowych niefazowanych, koloru grafitowego 30 x 30 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej;
- Regulacja wysokościowa studzienek włazów kanałowych, wpustów kan. deszczowej oraz studni telekomunikacyjnych;
- Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych;
- Odtworzenie pętli indukcyjnych;
- Demontaż starego pionowego oznakowania;
- Montaż nowego pionowego oznakowania;
- Odtworzenie oznakowania poziomego przy użyciu mas chemoutwardzalnych grubowarstwowych w kolorze białym lub czerwonym;
- Demontaż starych i ustawienie nowych słupków blokujących - typ T;
- Założenie zieleńca.

**Punkt VI. Zakres (opis) przewidywanych zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług oraz warunki na jakich zostaną one udzielone w zakresie pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:
  - ✓ dla części I do 69,85% w tym dla zadania 1 do 69,76% i dla zadania 2 do 69,91%
  - ✓ dla części II do 69,87% w tym dla zadania 1 do 69,85% i dla zadania 2 do 69,92%
  - ✓ dla części III do 69,74% w tym dla zadania 1 do 69,74%, dla zadania 2 do 69,50% i dla zadania 3 do 70,31%
  - ✓ dla części IV do 70% w tym dla zadania 1 do 70%, dla zadania 2 do 70% i dla zadania 3 do 70%
  - ✓ dla części V do 70% w tym dla zadania 1 do 70%, dla zadania 2 do 70% i dla zadania 3 do 70%



### III. Terminu związania ofertą:

- Punkt 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia **20.06.2022 r.**

### IV. Terminu składania i otwarcia ofert:

- Punkt 17.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

17.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu.

Ofertę należy złożyć:

do dnia	23.03.2022 r.	do godz.	11:00
---------	---------------	----------	-------

- Punkt 17.5 SWZ otrzymuje brzmienie:

17.5. Otwarcie ofert nastąpi:

w dniu	23.03.2022 r.	o godz.	13:00
--------	---------------	---------	-------

- Zamawiający informuje, że ulegają zmianie zapisy Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) oraz Formularz cenowy w Części II zadanie 2.2, Części III zadanie 3.3. oraz w Części V zadanie 5.2. (załącznik nr 2a do SWZ)
- Zamawiający informuje, że zmiana w Części V; zadanie 5.2. (załącznik nr 2a do SWZ) oraz w Części III; zadanie 3.3. (załącznik nr 2a do SWZ) dotyczy nazwy, a w związku z tym Zamawiający dopuszcza złożenie do oferty pierwotnego Formularza cenowego natomiast w związku z faktem, iż w Części II nastąpiły zmiany w zakresie rzeczowym prac nie dopuszcza złożenie Formularza cenowego dla tej części na pierwotnym formularzu.

Tekst jednolity Opisu przedmiotu zamówienia oraz Formularz ofertowy zostaje zamieszczony w oddzielnym pliku w formacie pdf. pod adresem:

[https://bip.uml.lodz.pl/urząd-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro-zamowienia-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-130-000-zl/?tx\\_edgepublicorder\\_order%5Border%5D=2080&tx\\_edgepublicorder\\_order%5Baction%5D=show&tx\\_edgepublicorder\\_order%5Bcontroller%5D=Order](https://bip.uml.lodz.pl/urząd-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro-zamowienia-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-130-000-zl/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=2080&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order)



oraz na stronie prowadzonego postępowania (miniPortal) pod adresem:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3bc1a1c0-5e8e-44c9-8dd8-ec55219339ab>

**Zamawiający informuje, iż nie ulega zmianie pozostała treść SWZ oraz załączników do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

z up. Prezydenta Miasta Łodzi  
**Roman Cieślak**  
/podpis nieczytelny/  
**Dyrektor**  
Wydziału Zamówień Publicznych