




Unia Europejska  
Fundusz Spójności



DSR-ZP-III.271.36.2022

Łódź, dnia 23.06.2022 r.

**Wszyscy wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w imieniu Zamawiających:

- Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź;
- Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź;
- Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., ul. Wólczańska 17, 90-731 Łódź;

na podstawie **art. 135 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn. **„Rozbudowa/przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku od rejonu ul. Juhasowej do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”**:

**Pytanie nr 5**

Dotyczy D.05.03.05b, pkt.2.2. Do zaprojektowania mieszanek AC16W, KR3 i KR5 wskazano lepszycze 50/70, co uniemożliwia spełnienie wysoko postawionego wymagania odporności na deformacje trwałe ( tab.17, Lp.2). Jednocześnie stosowanie asfaltu 50/70 do warstw wiążących >KR4 jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10.3, tj.WT2-2014. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepszycza 35/50 dla AC16W, KR3 i KR5? Proponowana zmiana pozwoli sprostać postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

**Odpowiedź na pyt. nr 5**

Zamawiający, wyraża zgodę na zmianę lepszycza z 50/70 na 35/50 dla AC 16W, KR3 i KR5 zgodnie z WT2-2014.

**Pytanie nr 6**

Dotyczy D.05.03.05b, pkt.2.10. Zawartość lepszycza podana w tab.15 jest niezgodna z dokumentem przywołanym w pkt.10.3, tj.WT2-2014. Prosimy o skorygowanie treści SST , bądź potwierdzenie, że należy stosować się do aktualnych wytycznych technicznych.

**Odpowiedź na pyt. nr 6**

Zamawiający, potwierdza iż zawartość lepszycza podana w tab. 15, należy zastosować zgodnie z aktualnymi wytycznymi technicznymi tj. WT2-2014.

**Pytanie nr 7**

Dotyczy D.05.03.01. Specyfikację opracowano w oparciu o nieaktualne WT2-2008, co powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych

w tym dokumencie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-2 2014? Wspomniany dokument został przywołany w pkt.10.3. niniejszej SST.

**Odpowiedz na pyt. nr 7**

Zamawiający, potwierdza iż wymagania w stosunku do MMA , należy zastosować zgodnie z WT2-2014.

**Pytanie nr 8**

Prosimy o potwierdzenie, że przykanaliki należy wykonać z żeliwa szarego (zgodnie ze STWiORB) a nie ze sferoidalnego.

**Odpowiedź na pyt. nr 8**

Zamawiający, potwierdza iż przykanaliki należy wykonać z rur z żeliwa szarego.

**Pytanie nr 9**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarami dla Zadania 1 WGK (poz. 338-398) a zestawieniem materiałów z Projektu Wykonawczego. Występują różnice np. pomiędzy długościami i średnicami rur.

**Odpowiedź na pyt. nr 9**

Przy sporządzaniu oferty oraz realizacji inwestycji, w zakresie długości i średnic rur, należy kierować się danymi zawartymi w części rysunkowej Projektów wykonawczych, biorąc również pod uwagę zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamieszczony Przedmiar robót stanowi materiał poglądowy i nie jest podstawą do sporządzenia oferty.

**Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ.**

**z up. Prezydenta Miasta Łodzi**  
**Roman Cieślak**  
/podpis nieczytelny/  
**Dyrektor**  
**Wydziału Zamówień Publicznych**

---

Projekt  
„Odwodnienie Miasta Łodzi”