

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE SCHODÓW TERENOWYCH WSCHODNICH WRAZ Z PRZERÓBKĄ OGRODZENIA
ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ UL. MAŁACHOWSKIEGO 74
INWESTOR : CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ
ADRES INWESTORA : ŁÓDŹ, UL. MAŁACHOWSKIEGO 74

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAROSŁAW WUJEK
DATA OPRACOWANIA : 11.09.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

EWENTUALNE RÓŻNICE W PRZEDMIARZE ZGŁOSIĆ ZAMAWIAJĄCEMU PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY.
ZAMAWIAJĄCY ZALECA WYKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA OBIEKCIE.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				0,00
2	WYKONANIE SCHODÓW I PRZERÓBKA OGRODZENIA				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	1+3*2	m	7,000	
				RAZEM	7,000
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	1*7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02	1,06*(0,4*5+0,41+0,35)	m ²	2,926	
				RAZEM	2,926
4	NORMA	DEMONTAŻ FURTKI	kpl		
d.1	WŁASNA	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5	NORMA	DEMONTAŻ SŁUPKÓW PRZYFURTKOWYCH ŚR. 70 mm	kpl.		
d.1	WŁASNA	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	NORMA	DEMONTAŻ PRZĘSEŁ OGRODZENIOWYCH	kpl.		
d.1	WŁASNA	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - ANALOGIA - SKUCIE MURKA POD OGRODZENIEM	m ³		
d.1	0212-03	0,5*0,9*0,35	m ³	0,158	
				RAZEM	0,158
8	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - POD SŁUPKI OGRODZENIOWE	m ³		
d.1	0212-02	0,25*0,25*0,5*2	m ³	0,063	
				RAZEM	0,063
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 18 km - Z UTYLIZACJĄ	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	0,32+0,25+0,21+0,16+0,3	m ³	1,240	
				RAZEM	1,240
2		WYKONANIE SCHODÓW I PRZERÓBKA OGRODZENIA			
10	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 40 cm	m ²		
d.2	0101-07 0101-08	1,16*0,37*7+1,44*1,16	m ²	4,675	
				RAZEM	4,675
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.2	0401-04	1,36*9+0,45*7*2*1,1+1,52*2*1,1	m	22,514	
				RAZEM	22,514
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	(0,2*0,1+0,1*0,1)*22,51	m ³	0,675	
				RAZEM	0,675
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	22,51	m	22,510	
				RAZEM	22,510
14	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 18 km grunt.kat. III - Z KORYTOWANIA - Z UTYLIZACJĄ	m ³		
d.2	0108-06 0108-08	4,14*0,4+19,89*0,3*0,3-1,1	m ³	2,346	
				RAZEM	2,346
15	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-01 0105-02	5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNR 2-31	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem - GR. 15 cm	m ²		
d.2	0113-01	5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
17	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA SCHODY	m ²		
d.2	0321-01	0,3*1,35*7+1,2*1,35	m ²	4,455	
				RAZEM	4,455

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2		DOSTAWA I MONTAŻ BALUSTRAD SCHODOWYCH - ZGODNYCH Z PRZPISAMI - DOPASOWAĆ DO BALUSTRAD NA SĄSIEDNICH SCHODACH 3,8	m m	 3,800	
				RAZEM	3,800
19 d.2		DOPASOWANIE DO SCHODÓW BALUSTRADY W POSIADANIU INWESTORA - ZGODNYCH Z PRZPISAMI - DOPASOWAĆ DO BALUSTRAD NA SĄSIEDNICH SCHODACH 3,8	m m	 3,800	
				RAZEM	3,800
20 d.2		DOSTAWA I MONTAŻ FURTKI 1,2*2,1m - W/G WZORU FURTKI ISTNIEJĄCEJ 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2		DOSTAWA I MONTAŻ SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH ŚR. 70 mm - L= 2,6 m 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - ANALOGIA - OGRODZENIE 1,88*1,5+1,2*2,1+2,35*1,5	m ² m ²	 8,865	
				RAZEM	8,865
23 d.2		UZUPEŁNIENIE MURKA BETONOWEGO PRZY OGRODZENIU 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2		DOPASOWANIE OGRODZENIA PRZY SŁUPKACH 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000