

**Zamawiający:**  
MIASTO ŁÓDŹ  
UL. PIOTRKOWSKA 104  
90-926 ŁÓDŹ

## **Przedmiar**

**Data Oprac.:** 2023-07-12

**Nazwa inwestycji:** BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM - W RAMACH ZADANIA "TRAMPOLINA DLA DUŻYCH I MAŁYCH-ETAP 4, PRZY UL. MACZKA, OBOK OSIEDLA NOWE POLESIE, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, FLOW PARKU, TYROLKI"

**Adres :** DZ. 41/5 OBRĘB: P-34, ŁÓDŹ POLESIE, ŁÓDŹ,

Sporządził:  
Land Art Projekt s.c.

ul. Lipowa 3/24  
30-702 Kraków

## Przedmiar robót

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
<b>1.</b>		<b>Roboty ziemne i rozbiórkowe</b>			
1	SST-01	KNR 2-010125-02-050	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	2,85
2	SST-01	KNR 2-010125-06-050	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy krotność= 3,00	m2	2,85
3	SST-01	KNR 2-010415-01-060	Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	2,85
<b>2.</b>		<b>Wyposażenie</b>			
4	SST-01	Kalk. indyw.-020	Trampolina 2x2 m z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
5	SST-01	Kalk. indyw.-020	Trampolina 1,5x3 m z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
6	SST-01	Kalk. indyw.-020	Tablica budżetu obywatelskiego z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
<b>3.</b>		<b>Zieleń</b>			
7	SST-02	KNP 1-121201-0301-050	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gałęzi, liści, śmieci itp. krotność= 1,00	m2	76,50
8	SST-02	KNR 2-210218-02-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim krotność= 1,00	m3	1,00
9	SST-02	KNR 2-010505-01-050	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00	m2	76,50
10	SST-02	KNR 2-230209-02-050	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej krotność= 1,00	m2	76,50