

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W  
RAMACH PROJEKTU "OTWARCI NA ZMIANY "  
ADRES INWESTYCJI : 90 - 159 ŁÓDŹ UL. MAŁACHOWSKIEGO 74  
INWESTOR : CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ  
ADRES INWESTORA : 90 - 159 ŁÓDŹ, UL. MAŁACHOWSKIEGO 74

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAROSŁAW WUJEK  
DATA OPRACOWANIA : 27,11.2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

EWENTUALNE RÓŻNICE W PRZEDMIARZE ZGŁOŚIĆ ZAMAWIAJĄCEMU PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27,11.2023

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>CAPZ</b>			
d.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm - PRZYJĘTO 5 cm - - WJAZD  3,5*2,9+4,9*5,4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36,610	
				RAZEM	36,610
d.1	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm - PRZYJĘTO GR. 15 cm - WJAZD  3,5*2,9+4,9*5,4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36,610	
				RAZEM	36,610
d.1	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 11,25+13,5	m  m	  24,750	
				RAZEM	24,750
d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 1,5*24,75+0,5*13,5+2*10,3-0,8*1,45*3+0,5*4,6+2,6*2,3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,275	
				RAZEM	69,275
d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej  24,75+0,5+17,5+2,3	m  m	  45,050	
				RAZEM	45,050
d.1	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm - PRZYJĘTO GR. 15 cm - MIEJSCE PARKINGOWE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24,000	
				RAZEM	24,000
d.1	KNR 4-01 0349-08	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej - MUREK PRZY TARASIE 1,5*0,5*0,4+1,5*0,07*0,5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,353	
				RAZEM	0,353
d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - ANALOGIA - OKNO/DRZWI 1,45*3,06	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,437	
				RAZEM	4,437
d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 5,7*6,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35,340	
				RAZEM	35,340
d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 3,07*(6,2+5,7+6,2)-(2,56*3,06+2,52*3,06+2,4*3,06)+1,2*3+0,2*(3,06*6+2,56+2,52+2,4)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41,446	
				RAZEM	41,446
d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 18 km - Z UTYLIZACJĄ  1,83+5,49+1,52+4,72+0,98+3,6+0,35+0,27+1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  19,760	
				RAZEM	19,760
d.1	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - BETON B 10 -WJAZD  36,61	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36,610	
				RAZEM	36,610
d.1	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - KOSTKA BEZFAZOWA SZORSTKA- WJAZD 36,61	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36,610	
				RAZEM	36,610
d.1	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 24,75+3,6+3,6+5	m  m	  36,950	
				RAZEM	36,950
d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - BETON B 10  36,95*(0,35*0,1+0,1*0,1)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,663	
				RAZEM	1,663
d.1	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 36,95	m  m	  36,950	
				RAZEM	36,950
d.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - POD OPASKĘ TRAWNIKOWĄ 24,75+0,5+10,3+4,6+7,7+2,3+1,5+10,3-4,5	m  m	  57,450	
				RAZEM	57,450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 57,45*(0,25*0,1+0,1*0,1)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,011	 2,011
				RAZEM	2,011
19	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 57,45	m m	 57,450	 57,450
				RAZEM	57,450
20	KNR 0-11 d.1 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - KOSTKA BEZFAZOWA SZORSTKA - MIEJSCE PARKINGOWE DLA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 4*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000
21		MALOWANIE MIEJSCA PARKINGOWEGO DLA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
22	KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 1,5*24,75+0,5*13,5+2,1*22,8-0,8*1,5*3-1,6*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81,755	 81,755
				RAZEM	81,755
23	KNR 4-01 d.1 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 18 km grunt.kat. III - Z UTYLIZACJA 81,76*0,3+0,3*0,4*36,95+0,3*0,3*57,45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 34,133	 34,133
				RAZEM	34,133
24	KNR 2-31 d.1 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 81,76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81,760	 81,760
				RAZEM	81,760
25	KNR 2-31 d.1 0111-01 0111-02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 81,76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81,760	 81,760
				RAZEM	81,760
26	KNR 0-11 d.1 0321-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA BEZFAZOWA SZORSTKA 81,76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81,760	 81,760
				RAZEM	81,760
27	KNR 4-01 d.1 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - NAPRAWA KOSZY 2,5+1,5*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
28	KNR 4-01 d.1 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) - NAPRAWA KOSZY 2,5+1,5*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
29	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - KRATY NA KOSZACH 0,6*1,1*3+1*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,980	 2,980
				RAZEM	2,980
30	KNR 4-01 d.1 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie ANALOGIA - KOSZE 7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
31	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych - ANALOGIA - OBUDAWA HYDRANTU P-POŻ 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-01 d.1 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) - WYRÓWNANIE MURKÓW 1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,500	 1,500
				RAZEM	1,500
33		DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI PCV ZEWNĘTRZNYCH Z NAŚWIECZEM - SZYBA BEZPIECZNA- DOSTOSOWANE DO WARUNKÓW AUDYTU DOSTĘPNOŚCI 1,4*3,06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,284	 4,284
				RAZEM	4,284
34	KNR 4-03 d.1 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych - ANALOGIA 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 6	m m	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
36 d.1	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 6	m m	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
37 d.1		DOSTAWA I MONTAŻ LAMP SUFITOWYCH NATYNKOWYCH LED 60*60 cm 2	kpl kpl	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
38 d.1	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
39 d.1	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
40 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - PRZEWÓD 3*1,5 mm <sup>2</sup> 10	m m	10,000	10,000
				RAZEM	10,000
41 d.1	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 3,07*(2,5+5,7)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25,174	25,174
				RAZEM	25,174
42 d.1	NORMA WŁASNA	DODATEK ZA PROFILE OŚCIEŻNICOWE " 100 " 3,07*2+1,2	m m	7,340	7,340
				RAZEM	7,340
43 d.1	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> (2,6+5,7-1)*2	m m	14,600	14,600
				RAZEM	14,600
44 d.1		DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI DREWNIANYCH 90*200 - W/G AUDYTU DO-STEPNOŚCI 1*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,050	2,050
				RAZEM	2,050
45 d.1	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' - ANALOGIA - WKŁADKI YALE 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
46 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
47 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - POD GŁADZ SUFIT 5,7*6,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35,340	35,340
				RAZEM	35,340
48 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 5,7*6,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35,340	35,340
				RAZEM	35,340
49 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFIT 5,7*6,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35,340	35,340
				RAZEM	35,340
50 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - POD GŁADZ ŚCIANY 41,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41,450	41,450
				RAZEM	41,450
51 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 41,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41,450	41,450
				RAZEM	41,450
52 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY MUROWANE 41,45*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,725	20,725
				RAZEM	20,725
53 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY MUROWANE - FARBA ZMYWALNA WZMOCNIONA 41,45*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,725	20,725

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,725
54	KNR 2-02 d.1 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 25,17*2*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25,170	25,170
				RAZEM	25,170
55	KNR 2-02 d.1 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - FARBA ZMYWALNA WZMOCNIONA 25,17*2*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25,170	25,170
				RAZEM	25,170
<b>2</b>		<b>DRUGIE WEJŚCIE</b>			
56	KNR 2-31 d.2 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 2*8,26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,520	16,520
				RAZEM	16,520
57	KNR 2-31 d.2 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 2+2+8+3,3+4,55	m m	19,850	19,850
				RAZEM	19,850
58	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 18 km - Z UTYLIZACJĄ 0,48+1,16+0,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,140	2,140
				RAZEM	2,140
59	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - POD OPASKĘ TRAWNIKOWĄ 2+12,7+18+2+0,7+0,7+3,55+4,55	m m	44,200	44,200
				RAZEM	44,200
60	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 44,2*(0,25*0,1+0,1*0,1)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,547	1,547
				RAZEM	1,547
61	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 44,2	m m	44,200	44,200
				RAZEM	44,200
62	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 9,4*2+0,5*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,800	20,800
				RAZEM	20,800
63	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 2*8,26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,520	16,520
				RAZEM	16,520
64	KNR 4-01 d.2 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 18 km grunt.kat. III - Z UTYLIZACJĄ 20,8*0,3+16,52*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9,544	9,544
				RAZEM	9,544
65	KNR 2-31 d.2 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 20,8+16,52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37,320	37,320
				RAZEM	37,320
66	KNR 2-31 d.2 0111-01 0111-02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 37,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37,320	37,320
				RAZEM	37,320
67	KNR 0-11 d.2 0321-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA BEZFAZOWA SZORSTKA 37,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37,320	37,320
				RAZEM	37,320
68	KNR 4-01 d.2 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - DEMONTAŻ DRZWI 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
69	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - POWIĘKSZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH (0,3*0,07*2,1*2+0,15*0,07*2,1*2)*1,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,152	0,152
				RAZEM	0,152
70	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 18 km - Z UTYLIZACJĄ 0,35+0,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,650	0,650

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 6	m m	RAZEM 6,000	0,650 6,000
72	KNR 4-01 d.2 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 6	m m	RAZEM 6,000	6,000 6,000
73	d.2	DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 90*200 - W/G AUDYTU DOSTĘPNOŚCI 1*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2,050	2,050 2,050
74	d.2	DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI DREWNIANYCH 90*200 - W/G AUDYTU DOSTĘPNOŚCI 1*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2,050	2,050 2,050
75	KNR 4-01 d.2 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' - ANALOGIA - WKŁADKI YALE 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
76	KNR 4-01 d.2 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
77	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - POD GŁADŹ ŚCIANY 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 20,000	20,000 20,000
78	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 20,000	20,000 20,000
79	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY MUROWANE 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 25,000	25,000 25,000
				RAZEM	25,000