

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : DODATKOWE POMIESZCZENIA PARTER
ADRES INWESTYCJI : 90 - 159 ŁÓDŹ UL. MAŁACHOWSKIEGO 74
INWESTOR : CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ
ADRES INWESTORA : 90 - 159 ŁÓDŹ, UL. MAŁACHOWSKIEGO 74

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAROSŁAW WUJEK
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2024r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

EWENTUALNE RÓŻNICE W PRZEDMIARZE NALEŻY ZGŁOSIĆ ZAMAWIAJĄCEMU PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2024r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	POMIESZCZENIE 1				0,00
2	POMIESZCZENIE 2				0,00
3	POMIESZCZENIE 3,4,5				0,00
4	POMIESZCZENIE 6				0,00
5	KUCHNIA				0,00
6	KORYTARZ				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POMIESZCZENIE 1			
1	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,45*(0,5+2+0,52+2,68+4,37+0,63+0,36+0,08)+0,75*2,65	m ² m ²	 18,141	 18,141
				RAZEM	18,141
2	KNR 4-03 d.1 1133-04	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-02 d.1 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-02 d.1 0131-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 18 km - Z UTYLIZACJĄ 0,35+0,3	m ³ m ³	 0,650	 0,650
				RAZEM	0,650
8	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - PO SKUTEJ GLAZURZE 18,14*1,05	m ² m ²	 19,047	 19,047
				RAZEM	19,047
9	KNR 4-03 d.1 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 20	m m	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
10	KNR-W 4-03 d.1 1011-08	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm3 w podłożu ceglany - POD PUSZKI 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
11	KNR 4-03 d.1 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 20	m m	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
12	KNR 5-08 d.1 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - PRZEWÓD 3*1,5mm2 10	m m	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
13	KNR 5-08 d.1 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - PRZEWÓD 3*2,5mm2 20	m m	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
14	KNR 5-08 d.1 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
15	KNR 5-08 d.1 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
16	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
17	NORMA d.1 WŁASNA	MONTAŻ LAMP SUFITOWYCH LED 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
18	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - POD GŁADŹ SUFIT 2,65*2,68+2,05*2,13	m ² m ²	 11,469	 11,469

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,65*2,68+2,05*2,13	m ² m ²	RAZEM 11,469	11,469
20	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - POD GŁADŹ ŚCIANY 2,7*(2,05+0,52+2,68+4,37+0,63+0,36+0,08+1,58)+1,5*2,65	m ² m ²	RAZEM 37,104	37,104
21	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,7*(2,05+0,52+2,68+4,37+0,63+0,36+0,08+1,58)+1,5*2,65	m ² m ²	RAZEM 37,104	37,104
22	KNR 0-23 d.1 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,65+2*2,7	m m	RAZEM 8,050	8,050
23	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFIT - BIAŁY 11,47	m ² m ²	RAZEM 11,470	11,470
24	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFIT - KOLOR 37,11	m ² m ²	RAZEM 37,110	37,110
25	KNR 4-01 d.1 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1,3	m m	RAZEM 1,300	1,300
26	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1	m m	RAZEM 1,000	1,000
27	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - DRZWI 1*2,05*2	m ² m ²	RAZEM 4,100	4,100
28	KNR 2-02 d.1 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita 11,47	m ² m ²	RAZEM 11,470	11,470
29	KNR 2-02 d.1 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu 0,5+2,05+0,52+2,68+2,65+4,37+0,63+0,36+0,08	m m	RAZEM 13,840	13,840
2		POMIESZCZENIE 2			
30	KNR 4-01 d.2 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - ŚCIANA ALUMINIWO SZKLANA Z DRZWIAMI 2,7*3,7	m ² m ²	RAZEM 9,990	9,990
31	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 18 km - Z UTYLIZACJĄ 2,7*3,7*0,04	m ³ m ³	RAZEM 0,400	0,400
32	KNR 0-14 d.2 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 2,7*(5,4+3)+2,7*3,7	m ² m ²	RAZEM 32,670	32,670
33	NORMA d.2 WŁASNA	DODATEK ZA PROFILE OŚCIEŻNICOWE 3*4+1*2	m m	RAZEM 14,000	14,000
34	NORMA d.2 WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI DREWNIANYCH 1*2,05*2	m ² m ²	RAZEM 4,100	4,100
35	KNR 4-01 d.2 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szydami 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
36	KNR 4-01 d.2 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych - YALE 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
37	KNR 4-03 d.2 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
38	KNR 4-03 d.2 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
39	NORMA d.2 WŁASNA	MONTAŻ LAMP SUFITOWYCH LED	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
40	KNR 5-08 d.2 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
41	KNR 5-08 d.2 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecni- kowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
43	KNR 5-08 d.2 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - PRZE- WÓD 3 *1,5mm ²	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
44	KNR 5-08 d.2 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - PRZE- WÓD 3*2,5mm ²	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
45	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - POD GŁADŹ SUFIT 3*5,4	m ²		
			m ²	16,200	
				RAZEM	16,200
46	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		16,2	m ²	16,200	
				RAZEM	16,200
47	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - POD GŁADŹ ŚCIANY 1,5*(2,7*5,4-2,04*4,33)	m ²		
			m ²	8,620	
				RAZEM	8,620
48	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		8,62	m ²	8,620	
				RAZEM	8,620
49	KNR 0-23 d.2 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,7*3+4,5	m	12,600	
				RAZEM	12,600
50	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem - SUFIT - BIAŁY	m ²		
		16,2	m ²	16,200	
				RAZEM	16,200
51	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - ŚCIANY-KOLOR	m ²		
		22,68*2+3*2,7*2+8,64+8	m ²	78,200	
				RAZEM	78,200
52	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		5,5+4	m	9,500	
				RAZEM	9,500
53	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - POD WY- KŁADZINĘ 3*5,4	m ²		
			m ²	16,200	
				RAZEM	16,200
54	KNR 2-02 d.2 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita	m ²		
		16,2	m ²	16,200	
				RAZEM	16,200
55	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu	m		
		3*2+5,4*2	m	16,800	
				RAZEM	16,800

Lp.	Podstawa	Opis i wycieszenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	NNRNKB d.2 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - COKOLIK NA ZEWNĄTRZ 3+6	m m	9,000	
				RAZEM	9,000
57	NORMA d.2 WŁASNA	MONTAŻ FOLII MATOWEJ W OKNACH 1*4,33	m ² m ²	4,330	
				RAZEM	4,330
58	NORMA d.2 WŁASNA	ZAMONTOWANIE DODATKOWEGO GRZEJNIKA 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		POMIESZCZENIE 3,4,5			
59	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 1,9*(4,74+0,3*2+2,2+0,3+1,8+0,3+1,79+0,15+1,79+2,5+0,3+0,3+4,15+-1+5,38+5,38+0,6+0,6)+6	m ² m ²	66,572	
				RAZEM	66,572
60	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - OKNA 1,7*1,8+1,8*2,37	m ² m ²	7,326	
				RAZEM	7,326
61	d.3	DEMONTAZ OKAPU KUCHENEGO PRZEMYSŁOWEGO WRAZ Z KANAŁEM WENTYLACYJNYM - PRZYJĘTO 5 r-g 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	d.3	DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PRZYJĘTO 12 r-g 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	d.3	DEMONTAZ INSTALACJI HYDRAULICZNEJ - PRZYJĘTO 12 r-g 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
65	KNR 4-01 d.3 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - (OBUDOWA WANNY , ŁADA GRANITOWA) - PŁYTA GRANITOWA DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU 1	m ³ m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR 4-01 d.3 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1,79*3,1	m ² m ²	5,549	
				RAZEM	5,549
67	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 18 km - Z UTYLIZACJĄ 1,13+1+0,83+0,5	m ³ m ³	3,460	
				RAZEM	3,460
68	KNR 4-01 d.3 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 3,1	m m	3,100	
				RAZEM	3,100
69	KNR 4-01 d.3 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - PO SKUTEJ GLAZURZE 66,57-1,79*3,1*2	m ² m ²	55,472	
				RAZEM	55,472
70	KNR 0-14 d.3 2010-07 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. - ZABUDOWA OKIEN PODAJNIKOWYCH I W SCIANIE 1,1*1,17*2+1,7*1,8*2	m ² m ²	8,694	
				RAZEM	8,694
71	KNR 0-14 d.3 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 3,1*2,2+3,1*4,15+3	m ² m ²	22,685	
				RAZEM	22,685
72	NORMA d.3 WŁASNA	DODATEK ZA PROFILE OŚCIEŻNICOWE 3,1*2+1	m m	7,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	NORMA d.3 WŁASNA	ZAMONTOWANIE DODATKOWEGO GRZEJNIKA	kpl.	RAZEM	7,200
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	NORMA d.3 WŁASNA	MONTAŻ FOLII MATOWEJ W DRZWIACH	m ²		
		0,7*0,86*2	m ²	1,204	
				RAZEM	1,204
75	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
76	NORMA d.3 WŁASNA	MONTAŻ LAMP SUFITOWYCH LED	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
77	KNR 4-03 d.3 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
78	KNR 4-03 d.3 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
79	KNR-W 4-03 d.3 1011-08	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm ³ w podłożu ceglany - POD PUSZKI	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
80	KNR 5-08 d.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
81	KNR 5-08 d.3 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - PRZEWÓD 3 *1,5mm ²	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
82	KNR 5-08 d.3 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - PRZEWÓD 3*2,5mm ²	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
83	KNR 5-08 d.3 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
84	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
85	NORMA d.3 WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI DREWNIANYCH	m ²		
		1*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
86	KNR 4-01 d.3 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
87	KNR 4-01 d.3 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych - YALE	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
88	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - POD GŁADŹ SUFIT	m ²		
		2,2*7,02+4,15*5,38+4,74*2,37	m ²	49,005	
				RAZEM	49,005
89	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		49	m ²	49,000	
				RAZEM	49,000
90	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - POD GŁADŹ ŚCIANY	m ²		
		3,1*(4,74+2,2+4,3+2,7+2,2+5,38+4,15+2,37+5,38+5,34)-4*4	m ²	104,156	
				RAZEM	104,156
91	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		104,15	m ²	104,150	
				RAZEM	104,150
92	KNR 0-23 d.3 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
93	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - SUFIT - BIAŁY	m ²		
		49	m ²	49,000	
				RAZEM	49,000
94	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - SUFIT - KOLOR	m ²		
		3,1*(4,74+2,37+2,2+7,02+5,38+4,15)*2-16	m ²	144,332	
				RAZEM	144,332
95	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
96	KNR 2-02 d.3 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita	m ²		
		49	m ²	49,000	
				RAZEM	49,000
97	KNR 2-02 d.3 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
98	KNR 4-01 d.3 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - POD WANNĄ I LADĄ	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
4		POMIESZCZENIE 6			
99	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		1,8*(2+3,5+2+3,5)-1,8*2-2,5*1	m ²	13,700	
				RAZEM	13,700
100		DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PRZYJĘTO 5 r-g	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
101		DEMONTAZ INSTALACJI HYDRAULICZNEJ - PRZYJĘTO 5 r-g	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
102	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
103	KNR 4-01 d.4 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 18 km - Z UTYLIZACJĄ	m ³		
		0,3+0,2+0,3	m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
104	KNR 4-01 d.4 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - PO SKUTEJ GLAZURZE	m ²		
		13,7	m ²	13,700	
				RAZEM	13,700
105	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
106	NORMA d.4 WŁASNA	MONTAŻ LAMP SUFITOWYCH LED	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
107	KNR 4-03 d.4 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
108	KNR 4-03 d.4 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
109	KNR-W 4-03 d.4 1011-08	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm3 w podłożu ceglany - POD PUSZKI	szt.		
		5	szt.	5,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110	KNR 5-08 d.4 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 5	szt. szt.	RAZEM 5,000	5,000
111	KNR 5-08 d.4 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - PRZE- WÓD 3 *1,5mm ² 10	m m	RAZEM 10,000	10,000
112	KNR 5-08 d.4 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - PRZE- WÓD 3*2,5mm ² 20	m m	RAZEM 20,000	20,000
113	KNR 5-08 d.4 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
114	KNR 5-08 d.4 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000
115	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - POD GŁADŹ SUFIT 2*3,5	m ² m ²	RAZEM 7,000	7,000
116	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 7	m ² m ²	RAZEM 7,000	7,000
117	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - POD GŁADŹ ŚCIANY 3,1*(2+3,5)*2-4	m ² m ²	RAZEM 30,100	30,100
118	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 30,1	m ² m ²	RAZEM 30,100	30,100
119	KNR 0-23 d.4 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,1*2+2,5+3	m m	RAZEM 9,700	9,700
120	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - SUFIT - BIAŁY 7	m ² m ²	RAZEM 7,000	7,000
121	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - SUFIT - KOLOR 30,1	m ² m ²	RAZEM 30,100	30,100
122	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8	m m	RAZEM 8,000	8,000
123	KNR 2-02 d.4 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita 7	m ² m ²	RAZEM 7,000	7,000
124	KNR 2-02 d.4 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu 10	m m	RAZEM 10,000	10,000
5		KUCHNIA			
125	d.5	DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PRZYJĘTO 5 r-g 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
126	KNR 4-01 d.5 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
127	KNR 4-02 d.5 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gu- mowymi 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128	KNR 4-01 d.5 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
129	KNR 2-15 d.5 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 3	m m	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
130	KNR 4-01 d.5 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
131	KNR 4-02 d.5 0111-02	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
132	KNR 2-15 d.5 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
133	KNR 2-15 d.5 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 8	m m	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
134	KNR 2-15 d.5 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
135	KNR 2-15 d.5 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
136	KNR 2-15 d.5 0114-05	Zawory umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm - ANALOGIA - ZLEWOZMYWAKOWE 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
137	KNR 2-15 d.5 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce - Z SZAFKĄ 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
138	KNR 2-15 d.5 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
139	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
140	NORMA d.5 WŁASNA	MONTAŻ LAMP SUFITOWYCH LED 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
141	KNR 4-03 d.5 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 10	m m	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
142	KNR 4-03 d.5 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 10	m m	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
143	KNR-W 4-03 d.5 1011-08	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm3 w podłożu ceglany - POD PUSZKI 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
144	KNR 5-08 d.5 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
145	KNR 5-08 d.5 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - PRZEWÓD 3 *1,5mm2 10	m m	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
146	KNR 5-08 d.5 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - PRZEWÓD 3*2,5mm2 15	m m	 15,000	 15,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
147	KNR 5-08 d.5 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	15,000 1,000
148	KNR 5-08 d.5 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000 4,000
149	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - POD GŁADŹ SUFIT 3,35*2,78	m ² m ²	RAZEM 9,313	9,313 9,313
150	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 9,31	m ² m ²	RAZEM 9,310	9,310 9,310
151	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - POD GŁADŹ ŚCIANY 1,46*(2,78+3,35)*2-1,46*(1,5+0,3+0,46+0,7+0,35)	m ² m ²	RAZEM 13,067	13,067 13,067
152	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 13,07	m ² m ²	RAZEM 13,070	13,070 13,070
153	KNR 0-23 d.5 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3	m m	RAZEM 3,000	3,000 3,000
154	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFIT - BIAŁY 9,31	m ² m ²	RAZEM 9,310	9,310 9,310
155	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFIT - KOLOR 13,07	m ² m ²	RAZEM 13,070	13,070 13,070
156	KNR 4-01 d.5 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - KANAŁY WENTYLACYJNE 3,1*(0,3+1,5+0,3+0,3+0,46+0,7+0,35)	m ² m ²	RAZEM 12,121	12,121 12,121
6		KORYTARZ			
157	KNR 4-01 d.6 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 1,1*4,85+7*1,2+1*2	m ² m ²	RAZEM 15,735	15,735 15,735
158	KNR 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 3,1*(4,75+7+2+2+1,1+5,55+3,7)-6*2	m ² m ²	RAZEM 68,910	68,910 68,910
159	KNR 4-03 d.6 1133-04	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych 3	szt. szt.	RAZEM 3,000	3,000 3,000
160	NORMA d.6 WŁASNA	MONTAŻ LAMP SUFITOWYCH LED 3	kpl. kpl.	RAZEM 3,000	3,000 3,000
161	KNR 5-08 d.6 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
162	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - POD GŁADŹ SUFIT 15,74	m ² m ²	RAZEM 15,740	15,740 15,740
163	KNR 2-02 d.6 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 15,74	m ² m ²	RAZEM 15,740	15,740 15,740
164	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - POD GŁADŹ ŚCIANY 68,91	m ² m ²	RAZEM 68,910	68,910 68,910
165	KNR 2-02 d.6 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 68,91	m ² m ²	RAZEM 68,910	68,910 68,910

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
166	KNR 0-23 d.6 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 15	m m	RAZEM 15,000	68,910 15,000
167	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem - SUFIT - BIAŁY 15,74	m ² m ²	RAZEM 15,740	15,740 15,740
168	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem - SUFIT - KOLOR - ZMYWALNA 68,91	m ² m ²	RAZEM 68,910	68,910 68,910
169	KNR 4-01 d.6 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 10	m m	RAZEM 10,000	10,000 10,000
170	KNR 4-01 d.6 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo- wanych jednokrotnie - DRZWICZKI 0,5*0,5*3+1,1*1,1	m ² m ²	RAZEM 1,960	1,960 1,960
171	KNR 5-08 d.6 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świeczni- kowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
				RAZEM	1,000