ZWIK ŁÓDŹ
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
90 - 133 Łódź
ul. Wierzbowa 52
Skrytka pocztowa 34
www.zwik.lodz.pl
tel.: (42) 679 00 00, fax: (42) 678 87 61
e-mail: kancelaria@zwik.lodz.pl
Biuro Obsługi Klienta
tel.: (42) 677 84 30/31
e-mail: bok@zwik.lodz.pl

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
data wpł. 24. 04. 2019
L.dz. 6591 Zał.
Podpis

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
Biuro Obsługi Zarządu
Zespół Organizacyjnych
INSPEKTOR
Marzena Herdzik-Dykowska

WTT.423.213.2019/T/JW/TK

Łódź dn. 18.04.2019 r.

Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź

p. Franek
Nowe
24.04.2019

dotyczy: **przebudowy układu drogowego ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Minerskiej do ul. Siewnej w Łodzi**

W odpowiedzi na pismo ZIM.II.5014.27.2.2019 z dnia 16.03.2019 r. w sprawie jw. informujemy, że w ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Minerskiej do ul. Siewnej zlokalizowane są:

sieć wodociągowa:

1. na odcinku od ul. Siewnej do ul. Czołgistów - ϕ 150 mm , żel., 1959 r, dok. ZWiK 103-665, B-241/173,
2. na odcinku od ul. Czołgistów do ul. Namiotowej - ϕ 150 mm , żel., 1959 r, dok. ZWiK 103-660, B-241/172,
3. w obrębie skrzyżowania ul. Namiotowa / Krakowska - ϕ 100 mm , żel., 1959 r, dok. ZWiK 103-647, B-241/172,
4. w obrębie skrzyżowania ul. Biegunowa / Krakowska (przejście poprzeczne pod jezdnią) - ϕ 200 mm , żel., 1968 r, dok. ZWiK 103-1364, B-1911/56,
5. na odcinku od ul. Biegunowej do ul. Barskiej - ϕ 200 mm , PCV, 1986 r, dok. ZWiK 103-2447, B-4136/49,
6. na odcinku od ul. Barskiej do ul. Warneńskiej - ϕ 150 mm , żel., 1976 r, dok. ZWiK 103-1893, B-3110/44,
7. na odcinku od ul. Warneńskiej do ul. Michałowicza - ϕ 150 mm , PCV, 1985 r, dok. ZWiK 103-2402, B-4083/26,
8. na odcinku od ul. Michałowicza do ul. Rzeszowskiej - ϕ 150 mm , PCV, 1976 r, dok. ZWiK 103-1918, B-3106/18,

siec kanalizacyjna:

1. Kanał deszczowy d=0,30 m wraz z odwodnieniem (dok. ZWiK 208-1013, nr inw. B-177990);
2. Kanał deszczowy d=0,50 m w rej. ul. Tarnowska/Krakowska (dok. ZWiK 206-178, nr inw. B-20981);
3. kanał deszczowy d=0,80 m w ul. Biegunowa/Krakowska (dok. ZWiK 208-1619, nr inw. B-35143);
4. kanał deszczowy d=0,70 m w ul. Czołgistów Krakowska (dok. ZWiK 208-1320, nr inw. B-35095);
5. Kanał deszczowy d=0,50 m w ul. Rowerowa/Krakowska (dok. ZWiK 208-1179, nr inw. B-27620);
6. Kanał deszczowy d=0,50 m w ul. Barska/Krakowska (dok. ZWiK 206-220, nr inw. B-20982);
7. kanał deszczowy d=0,60 m w ul. Michałowicza/Krakowska (dok. ZWik 206-201, nr inw. B-20996)
8. kanał deszczowy d=d=0,50 m w ul. Rzeszowska/Krakowska (dok. ZWik 206-200, nr inw. B-20995)
9. Kanał sanitarny d=0,50 m (dok. ZWiK 209-869, nr inw. B-12644);
10. kanał sanitarny d=0,20 m (odejścia boczne z ul. Tarnowskiej, Michałowicza, Warneńskiej, Barskiej) (209-936, nr inw. B-15567 do 15572);
11. kanał sanitarny d=0,4-0,50 m (dok. ZWiK 209-981, nr inw. B-16088).

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000045146
Wysokość kapitału zakładowego: 25.400.000,00 zł

5465

NIP: 725 18 01 126
Regon: 472836141
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
96 1600 1143 1847 6912 8000 0002

W zakresie przebudowy układów drogowych:

1. Wodociągi wymienione w pkt. 1 -4, z uwagi na wiek i lokalizację pod modernizowanym układem drogowym należy przebudować.
2. W przypadku poz. 5 – 8, konieczność przebudowy może wystąpić w przypadku powstania kolizji wynikającej ze zmiany geometrii modernizowanego układu drogowego (obecnie wodociągi zlokalizowane są w chodniku).
3. W sprawie terminu i zasad przebudowy należy wystąpić do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej (Łódź ul. Piotrkowska 190).
4. W przypadku zmiany niwelety terenu, armaturę wodociągowo-kanalizacyjną należy przebudować dostosowując rzędne wierzchu armatury do stanu projektowanego. W przypadku zmiany niwelety terenu powodującej przekroczenie granicznych wysokości komina włazu tj. 0,05÷0,50m należy obniżyć lub podwyższyć studnię kanalizacyjną. Regulacja armatury na istn. sieci winna być wykonana przez wykonawcę robót drogowych pod nadzorem ZWiK.
5. Krawężniki należy projektować tak by w ich lokalizacji nie znajdowała się istniejąca armatura wod.-kan. W przypadku konieczności jej przebudowy sposób jej realizacji należy uzgodnić w ZWiK.

PROKURENT
Dyrektor ds. Technicznych
Marek Kubiczak

sprawę prowadzi:
Tomasz Kubiak - kanalizacja tel. 42 677 81 81
Joanna Włodarczyk – wodociągi tel. 42 677 82 42

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a WTT

Do wiadomości:
- Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
- Wydział Gospodarki Komunalnej DPEiS UMŁ